

平成30年10月9日

入札参加業者各位

福島市財務部契約検査課長

回 答 書

工事（委託）名 西信中学校校舎耐震補強等工事

上記の工事（委託）について質問がありましたので、下記のとおり回答いたします。

記

No	質 問 事 項	回 答
1	A18図、B2図、B4図、1階において耐震スリットとH通り以外の工事は1期工事として宜しいでしょうか。	積算する上でお見込のとおりですが、工期及び工区については図面に表記がありますとおり、学校との協議により決定してください。
2	B5図、2階部分全部2期工事で宜しいでしょうか。	積算する上でお見込のとおりですが、工期及び工区については図面に表記がありますとおり、学校との協議により決定してください。
3	B6図、C1図3階解体減築工事は2期工事と考えて宜しいでしょうか。	積算する上でお見込のとおりですが、工期及び工区については図面に表記がありますとおり、学校との協議により決定してください。
4	S01、S21図 4. 枠付鉄骨ブレース設置工事 (1)使用材料等 錆止め塗装溶融亜鉛メッキとあります。数量内訳書では錆止め塗料塗り工場1回塗装種別A種となっています。どちらで施工すれば宜しいでしょうか。	数量内訳書にて記載のある錆止め塗料塗り工場 1回塗装種別 A 種にて施工してください。

5	<p>A09図 建物を使用しながらの改修工事とありますが1期工事2期工事に分けて施工されます。1期ではどの部分、2期ではどの部分を使用する予定なのでしょうか。</p>	<p>1 期工事予定の今年度は空き教室以外の各室を使用しております。 2 期工事予定の来年度より別発注の仮設校舎の供用が開始される予定ですので、職員室及び特別教室等普通教室としての用途以外の各室は既存校舎を使用いたします。 なお、補強箇所により教室移動等必要であれば学校との協議により空き教室等に移動を検討してください。</p>
6	<p>A06図C2図アスベストの処理 今回は煙突石綿管以外にはアスベスト含有建材は無いということでしょうか。その他の建材、内外壁塗装仕上げ材の事前調査は不要ということで宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込のとおりです。</p>
7	<p>A08図1. 一般事項 今回工事は学校の夏休み冬休み作業等の規制は無く、平日、日中作業(8時～5時)ができるということで宜しいでしょうか。</p>	<p>学校施設になりますので、生徒のいない長期休暇等にて音の出る作業をしていただき、生徒のいる平日等では音の少ない作業のみとなる配慮が必要です。 図面に記載しておりますとおり、詳細な工程は学校との協議により検討してください。</p>
8	<p>E01、E02図工事の期間中、電気設備、弱電設備にて移設工事や撤去工事に伴う、不通電等の期間が出るのが予想されます。その場合の仮設配線等の仮通電等の工事が必要でしょうか。今回工事に含むのでしょうか。</p>	<p>今回工事に含みます。</p>