

令和 5年3月7日

入札参加業者各位

福島市財務部契約検査課長

回 答 書

工事(委託)名 福島市旧破碎工場等解体工事

上記の工事(委託)について質問がありましたので、下記のとおり回答いたします。

記

No	質 問 事 項	回 答
1	・直接仮設工事 外部足場 単管足場・枠組足場とありますが、くさび式先行手摺足場でも宜しいでしょうか。	仮設計画は積算上の想定であり、実際の仮設計画を拘束するものではなく、参考となりますので、施工時の安全対策上必要な積算をしてください。
2	・細目別内訳 P59発生材処分コンクリート及びコンクリート殻とありますが同種と考えて宜しいでしょうか。	コンクリートは、コンクリートの解体廃材、コンクリート殻は、コンクリートブロックの解体廃材を集計しております。
3	・細目別内訳 P59発生材処分芝及び客土とありますが、客土は残土処分と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	・細目別内訳 P59発生材処分汚染土とありますが、汚染品目及び数値について不明に付ご指示お願いいたします。	A1-9:鉛(溶出量 0.018mg/L) B3-1:ふっ素及びその化合物 (溶出量 0.83mg/L)
5	・細目別内訳 P73受変電設備の開閉器、変圧器、コンデンサー廃油処理について、一般廃油処理と考えて宜しいでしょうか。(PCB 含有分析は実施する) PCB 含有の場合は処分工事外で宜しいでしょうか。	事前調査を行っており、PCB が不含であることは確認済みです。

6	表層汚染土壌の撤去処分について、土壌汚染状況調査(土壌分析)結果書等がもしあるようでしたら、頂く事は可能でしょうか。	工事着手時に提供することは可能です。 なお、基準超過の状況は下記の通りです。 A1-9:鉛(溶出量 0.018mg/L) B3-1:ふっ素及びその化合物 (溶出量 0.83mg/L)
---	--	---