

設計書

<p>工事名</p>	<p>市道^{シドウ} 岩下・金仏線^{イワシタ カナブツセン} 道路法面修繕工事^{ドウロ ノリメン シュウゼンコウジ} (緊急償^{キンジサイ})</p>		
<p>工事場所</p>	<p>福島市^{フクシマ} 渡利字^{ワタリ} 新田^{アザ} 地内^{シンデン}</p>		
<p>施工延長 L = 28.4 m</p>			
<p>起工理由</p>		<p>工事仕様概要</p>	
<p>別紙起工理由書のとおり。</p>		<p>・福島県土木工事共通仕様書及び別紙特記仕様書に準拠し、監督員の指示に従い入念に施工の事。</p>	
		<p>・「福島市土木工事週休2日確保モデル工事実施要領」対象工事（発注者指定型）週休2日確保モデル工事（月単位）</p>	
		<p>・当初積算時に4週8休以上を確保した場合の補正を行っている。</p>	

<p>建設部長</p>
<p>建設部長 次</p>
<p>道路保全 課長検印</p>
<p>課長補佐 検印</p>
<p>係長検印</p>
<p>検算者印</p>
<p>設計者印</p>

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	C1 福島市 実施設計書 当初 00000000000 0 1 実施単価 11 A (県北1) 地区 00-07.06.15(0) 1 土木工事 00000000000当初R7岩下・金仏線 道路法面修繕工事(緊自償)		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 冬期歩掛補正 契約保証補正 施工地域補正 現場環境改善費 週休二日補正	40 04 道路改良 00 冬期割増なし 01 金銭的保証 06 (土木)一般交通影響有り2 00 必要無し 02 4週8休以上(月単位)		

工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正	1	時間的制約を受ける(補正1.06)
	2	時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
D 夜間工事の場合の労務単価補正	1	20時開始の夜間工事(補正1.5)
	2	19時開始の夜間工事(補正1.437)
	3	18時開始の夜間工事(補正1.375)
E 特殊勤務費[円]		
F 作業日数集計指示	1	作業日数集計無
	2	作業日数集計1
	3	作業日数集計2
	4	作業日数集計3
	5	作業日数集計4
	6	作業日数集計5

総括情報表

	金 額			工事価格	消費税相当額	請負工事費
事業費			本工事価格			
				26,550,000	2,655,000	29,205,000
工事費	29,205,000		工事価格計			
				26,550,000	2,655,000	29,205,000
本工事費	29,205,000					
附帯工事費						
測量及び試験費						
用地及び補償費						
機械器具費						
営繕費						
工事雑費						
応急工事費						
事務費						
リザーブ						
リザーブ						
リザーブ						

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
道路修繕				12,348,828	Y100R004470
道路土工				176,634	Y211Y004475
作業土工				176,634	Y320B000046
埋戻し					Y440S003285
	44.4	m3	3,541	157,220	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上					SPA181 00
	1.0	m3	1,141	1,141	施工 第0 -0001号表
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40					T8454 00
	1.2	m3	2,000	2,400	
埋戻し					Y440S003285
	3.6	m3	4,067	14,641	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上					SPA181 00
	1.0	m3	1,141	1,141	施工 第0 -0001号表
購入土 良質土（ほぐした土量）					T8350 00
	1.33	m3	2,200	2,926	
水抜きパイプ設置工（埋戻し部）					Y4999
	3.7	m	1,290	4,773	
VU有孔管Φ50 Φ50 4m					F0017 00
	1.0	本	1,290	1,290	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工					Y211R008657
				12,172,194	
伐採工					Y32A4004978
				569,659	
高木伐採					Y4400004979
	1.0	本	413,489	413,489	
支障木伐採					V0016 00
	1.0	本	413,489	413,489	施工 第0 -0002号表
伐採材運搬					Y4999
	3.0	回	10,390	31,170	
トラック2t積運転					V0018 00
	1.0	回	10,390	10,390	施工 第0 -0004号表
産業廃棄物処理					Y4228
	5.0	t	25,000	125,000	
調整データ					#0040 A=1, B=1, C=0
	1.0	調整式	25,000	25,000	
処分料(中間処理) 伐採材(幹)					F0016 00
	1.0	t	25,000	25,000	
法面吹付工					Y325C008660
				10,682,343	
のり面水洗い清掃工					Y4999
	248.1	m ²	2,737	679,049	
のり面水洗い清掃工					V0001 00
	1.0	m ²	2,737	2,737	施工 第0 -0005号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト削孔工					Y4999
	55.0	本	18,321	1,007,655	
アンカーボルト削孔工 D19 L=600mm					V0002 00
	1.0	本	18,321	18,321	施工 第0 -0006号表
アンカーボルト注入工					Y4999
	55.0	本	2,550	140,250	
アンカーボルト注入工					V0004 00
	1.0	本	2,550	2,550	施工 第0 -0008号表
カップルプレート工					Y4999
	55.0	個	3,395	186,725	
カップルプレート工 (A)					V0007 00
	1.0	個	3,395	3,395	施工 第0 -0011号表
カップルボルト工					Y4999
	441.0	本	3,730	1,644,930	
カップルボルト工					V0008 00
	1.0	本	3,730	3,730	施工 第0 -0012号表
注入孔穿孔工					Y4999
	55.0	箇所	5,454	299,970	
注入孔穿孔工					V0010 00
	1.0	箇所	5,454	5,454	施工 第0 -0014号表
増厚工					Y4999
	248.1	m ²	12,013	2,980,425	
増厚工 t=7cm					V0011 00
	1.0	m ²	12,013	12,013	施工 第0 -0015号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空洞充填工					Y4999
	7.4	m ³	356,864	2,640,793	
空洞充填工 t=1cm					V0014 00
	1.0	m ³	356,864	356,864	施工 第0 -0017号表
水抜きパイプ設置工					Y4999
	62.0	本	7,649	474,238	
水抜きパイプ設置工					V0015 00
	1.0	本	7,649	7,649	施工 第0 -0018号表
ラス張工					Y4999
	248.1	m ²	2,443	606,108	
ラス張工 (材料含) S3 (施工規模 100m ² 以上 250m ² 未満)					S7112 00
	1.0	m・m ²	2,443	2,443	施工 第0 -0019号表
特許料					Y4999
	7.4	m ³	3,000	22,200	
特許料					F0013 00
	1.0	m ³	3,000	3,000	
交通誘導警備員					Y3999
				920,192	
交通誘導警備員B					Y45WA000038
	56.0	人	16,432	920,192	
交通誘導警備員B [0.908]					R0900 00
	1.0	人	16,432	16,432	
直接工事費					
				12,348,828	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費					Z0008
		式		9,200	
工事名標示板費					Y2YK2007379
		基		9,200	
工事名標示板加算額					S9990 00
	2.0	基	4,600	9,200	施工 第0 -0020号表
営繕費					Z0007
		式		20,200	
工事名標示板費 週休2日揭示板					Y2YK2007379
	1.0	台	20,200	20,200	
工事名標示板 1100×1600 枠付 カプセル反射(オレンジ)					T9941 00
	1.0	台	20,200	20,200	
共通仮設費(率)					Z0009
		式		2,754,000	
対象額…… 2754221=12473828*0.2208 リツ 率……… 0.1787 (0.1787*1.2000*1.0300)				2,754,000	
共通仮設費計				2,783,400	
純工事費				15,132,228	
現場管理費 対象額…… 6926781=15257228*0.4540 リツ 率……… 0.3931 ((0.3931*1.1000+0.0000+0.0000)*1.0500)		式		6,926,000	
工事原価				22,058,228	

施工パッケージ内訳表

標準単価： 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
埋戻し SPA181 最大埋戻幅4m以上 標準単価： 1,048.8			施工 第0-0001号表 1	m3
機械構成比： 12.87%	12.87%	労務構成比： 75.45%	材料構成比： 11.68%	市場単価構成比： 0.00%
K9203 バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	9,680	11.07%	TPK9203 バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3	8,800
K2600 振動ローラ (ハンドガイド式) 0.5~0.6t	1,420	1.73%	TPK0805 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0.5~0.6t	1,260
K2620 タンバ及びランマ 60~80kg	530	0.07%	TPK2620 タンバ賃料 質量60~80kg	471
R0020 特殊作業員 [0.769]	30,784	28.54%	TPR0020 特殊作業員	26,700
R0030 普通作業員 [0.828]	23,920	25.52%	TPR0030 普通作業員	23,900
R0120 運転手 (特殊) [0.778]	29,848	21.39%	TPR0120 運転手 (特殊)	27,700
T0250 軽油 ミニローリー (パトロール給油)	150	11.58%	TPT0250 軽油 1.2号 パトロール給油	134
T0240 レギュラーガソリン スタンド	167	0.10%	TPT0240 ガソリン レギュラー スタンド	149
【補正式】 1,141=1,048.8*[(11.07/100*9,680/8,800+1.73/100*1,420/1,260+0.07/100*530/471)*12.87/(11.07+1.73+0.07)+(28.54/100*30,784/26,700+25.52/100*23,920/23,900+21.39/100*29,848/27,700)*75.45/(28.54+25.52+21.39)+(11.58/100*150/134+0.10/100*167/149)*11.68/(11.58+0.10)+(100-12.87-75.45-11.68)/100]				
*** 単位当たり ***	1,141			
A=2 E=1 最大埋戻幅4m以上 土木工事標準積算基準 II-1-③-12				

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支障木伐採 V0016	1	本			施工 第0 -0002号表 特単単価適用日：07年06月15日
特殊作業員 [0.769]	1.0	人	30,784	30,784	R0020
造園工 [0.773]	6.0	人	26,832	160,992	R0340
普通作業員 [0.828]	4.0	人	23,920	95,680	R0030
土木一般世話役 [0.775]	0.5	人	31,408	15,704	R0010
77レンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 ▼深夜等割増別途▼	1.0	日	47,300	47,300	K2535
運転手(特殊) [0.778]	1.0	人	29,848	29,848	R0120
チェーンソー	1.0	日	33,181	33,181	V0017 施工 第0-0003号表
*** 単位当たり ***	1	本		413,489	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェーンソー V0017	1	日			施工 第0 -0003号表 特単単価適用日：07年06月15日
特殊作業員 [0.769]	1.0	人	30,784	30,784	R0020
レギュラーガソリン スタンド	2.7	L	167	450.9	T0240
チェーンソー損料 60cc鋸長500mm	1.0	日	981	981	F0015
雑材料	3	%	32,215.9	966	#01
*** 単位当たり ***	1	日		33,181	

トラック 2 t 積運転 V0018	1	回			施工 第0 -0004号表 特単単価適用日：07年06月15日
運転手 (一般) [0.793]	0.3	人	26,208	7,862.4	R0130
軽油 ミニローリー (パトロール給油)	4.6	L	150	690	T0250
ダンプトラック [普通・ディーゼル] 2 t 積級 【損】	1.53	h	1,200	1,836	M0301
雑 品 単位当り	1	式		1.6	#99
*** 単位当たり ***	1	回		10,390	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
のり面水洗い清掃工 V0001	100	m ²			施工 第0 -0005号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	0.92	人	31,408	28,895.36	R0010
法面工 [0.826]	2.77	人	35,464	98,235.28	R0330
普通作業員 [0.828]	0.92	人	23,920	22,006.4	R0030
高压洗浄機 工事用・モーター駆動 吐出量30.1L/min圧力4.9Mpa	1.85	日	1,020	1,887	F0001
諸雑費	10	%	149,137.04	14,913	#01
施工規模補正			165,937.04	273,796	-00 165937.04*1.65
*** 合 計 ***	100	m ²		273,796	
*** 単位当たり ***	1	m ²		2,737	

施 工 内 訳 表

頁0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト削孔工 V0002 D19 L=600mm	100	本			施工 第0 -0006号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	3.8	人	31,408	119,350.4	R0010
法面工 [0.826]	15.2	人	35,464	539,052.8	R0330
普通作業員 [0.828]	7.6	人	23,920	181,792	R0030
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)] 15kg級 【損】	7.6	日	867	6,589.2	M2402
空気圧縮機運転 10.5~11.0m3/min	3.8	日	25,421	96,599.8	V0003 施工 第0-0007号表
アンカーボルト材 D19 L=600	100	本	830	83,000	F0002
諸雑費	10	%	840,195.2	84,019	#01
施工規模補正			1,110,403.2	1,832,165	+00 1110403.2*1.65
*** 合 計 ***	100	本		1,832,165	
*** 単位当たり ***	1	本		18,321	

施 工 内 訳 表

頁0-0015

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト注入工 V0004	100	本			施工 第0 -0008号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	1.04	人	31,408	32,664.32	R0010
法面工 [0.826]	1.04	人	35,464	36,882.56	R0330
普通作業員 [0.828]	1.04	人	23,920	24,876.8	R0030
特殊作業員 [0.769]	1.04	人	30,784	32,015.36	R0020
グラウトミキサ [上下2槽式] 攪拌容量 200L×2槽 【損】	1.04	日	2,560	2,662.4	M2673
薬液注入施工機器 [薬液注入ポンプ] 5～20リットル/min×2 【損】	1.04	日	5,510	5,730.4	M2650
工事用水中モーターポンプ 普通型（潜水ポンプ）口径φ50mm全揚程10m	1.04	日	158	164.32	F0020
発動発電機運転 25KVA	1.04	日	8,009	8,329.36	V0005 施工 第0-0009号表
材料費 注入材（見積）	0.19	m ³	39,184	7,444.96	V0006 施工 第0-0010号表
諸雑費	3	%	126,439.04	3,793	#01
施工規模補正			154,563.48	255,029	+00 154563.48*1.65
*** 合 計 ***	100	本		255,029	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	本		2,550	

発動発電機運転 V0005 25KVA	1	日			施工 第0 -0009号表 特単単価適用日：07年06月15日
発動発電機 ディーゼルエンジン駆動（超低騒）・排対型 定格容量（50/60HZ）20/25kVA	1.0	日	4,480	4,480	F0003
軽油 ミニローリー（パトロール給油）	23	L	150	3,450	T0250
諸雑費	1	%	7,930	79	#01
*** 単位当たり ***	1	日		8,009	

材料費 V0006 注入材（見積）	1	m ³			施工 第0 -0010号表 特単単価適用日：07年06月15日
セメント 普通ポルトランド（袋物）25kg/袋	1.255	t	25,600	32,128	T0010
混和剤 ACK1	12.6	kg	560	7,056	F0004
*** 単位当たり ***	1	m ³		39,184	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カップルプレート工 V0007 (A)	100	個			施工 第0 -0011号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	0.22	人	31,408	6,909.76	R0010
法面工 [0.826]	0.44	人	35,464	15,604.16	R0330
普通作業員 [0.828]	0.22	人	23,920	5,262.4	R0030
カップルプレート・ロックナット	100	個	1,780	178,000	F0005
施工規模補正			205,776.32	339,530	+00 205776.32*1.65
*** 合 計 ***	100	個		339,530	
*** 単位当たり ***	1	個		3,395	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カップルボルト工 V0008	100	本			施工 第0 -0012号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	0.55	人	31,408	17,274.4	R0010
法面工 [0.826]	1.1	人	35,464	39,010.4	R0330
普通作業員 [0.828]	0.55	人	23,920	13,156	R0030
発動発電機運転 10KVA	0.55	日	4,090	2,249.5	V0009 施工 第0-0013号表
電動ハンマドリル 径38～40mm 【損】	1.1	日	416	457.6	M6226
カップルボルト	100	個	1,470	147,000	F0006
諸雑費	10	%	69,440.8	6,944	#01
施工規模補正			226,091.9	373,051	+00 226091.9*1.65
*** 合 計 ***	100	本		373,051	
*** 単位当たり ***	1	本		3,730	

施 工 内 訳 表

頁0-0020

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
注入孔穿孔工 V0010	100	箇所			施工 第0 -0014号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	1.59	人	31,408	49,938.72	R0010
法面工 [0.826]	4.77	人	35,464	169,163.28	R0330
普通作業員 [0.828]	1.59	人	23,920	38,032.8	R0030
空気圧縮機運転 10.5~11.0m ³ /min	1.59	日	25,421	40,419.39	V0003 施工 第0-0007号表
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)] 15kg級 【損】	3.18	日	867	2,757.06	M2402
V P 30 L=160mm	16.0	m	285	4,560	F0008
諸雑費	10	%	257,134.8	25,713	#01
施工規模補正			330,584.25	545,464	+00 330584.25*1.65
*** 合 計 ***	100	箇所		545,464	
*** 単位当たり ***	1	箇所		5,454	

施 工 内 訳 表

頁0-0021

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
増厚工 V0011 t =7cm	100	m ²			施工 第0 -0015号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	1.11	人	31,408	34,862.88	R0010
法面工 [0.826]	3.33	人	35,464	118,095.12	R0330
特殊作業員 [0.769]	1.11	人	30,784	34,170.24	R0020
普通作業員 [0.828]	3.33	人	23,920	79,653.6	R0030
モルタル（吹付割増含む）配合1：4	9.1	m ³	31,683	288,315.3	F0019
短繊維 のりファイバー NRF-03 3.1kg/m ³	28.2	k g	3,600	101,520	F0009
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式 モーター駆動 能力0.8～1.2m ³ /h 所要空気量 10～19m ³ /min 【損】	7.8	h	2,180	17,004	M7932
計量器 [骨材累加算・機械式] 300kg×1槽 【損】	1.11	日	767	851.37	M3400
ベルトコンベヤ モーター駆動 モーター駆動 幅350mm 長7m 【損】	2.22	日	825	1,831.5	M6103
空気圧縮機運転 10.5～11.0m ³ /min	1.11	日	25,421	28,217.31	V0003 施工 第0-0007号表
発動発電機運転 37/45KVA	1.11	日	11,453	12,712.83	V0012 施工 第0-0016号表
工事中水用モーターポンプ 普通型（潜水ポンプ）口径φ50mm全揚程10m	1.11	日	158	175.38	F0020

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	4	%	266,781.84	10,671	#01
施工規模補正			728,080.53	1,201,332	+00 728080.53*1.65
*** 合 計 ***	100	m ²		1,201,332	
*** 単位当たり ***	1	m ²		12,013	

発動発電機運転 V0012 37/45KVA	1	日			施工 第0 -0016号表 特単単価適用日：07年06月15日
発動発電機 ディーゼルエンジン駆動（超低騒）・排対型 定格容量（50/60HZ）37/45kVA	1.0	日	4,890	4,890	F0010
軽油 ミニローリー（パトロール給油）	43	L	150	6,450	T0250
諸雑費	1	%	11,340	113	#01
*** 単位当たり ***	1	日		11,453	

施 工 内 訳 表

頁0-0023

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空洞充填工 V0014 t=1cm	10	m ³			施工 第0-0017号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	11.11	人	31,408	348,942.88	R0010
法面工 [0.826]	11.11	人	35,464	394,005.04	R0330
特殊作業員 [0.769]	11.11	人	30,784	342,010.24	R0020
普通作業員 [0.828]	11.11	人	23,920	265,751.2	R0030
グラウトミキサ [上下2槽式] 攪拌容量 200L×2槽 【損】	11.11	日	2,560	28,441.6	M2673
薬液注入施工機器 [薬液注入ポンプ] 5～20リットル/min×2 【損】	11.11	日	5,510	61,216.1	M2650
グラウト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	11.11	日	8,800	97,768	F0011
工事中水中モーターポンプ 普通型(潜水ポンプ)口径φ50mm全揚程10m	11.11	日	158	1,755.38	F0020
水槽(一般工事中) [鋼板製簡易水槽] 容量5m ³	11.11	供用日	633	7,032.63	F0012
発動発電機運転 25KVA	11.11	日	8,009	88,979.99	V0005 施工 第0-0009号表
材料費 注入材(見積)	10.0	m ³	39,184	391,840	V0006 施工 第0-0010号表
諸雑費	10	%	1,350,709.36	135,070	#01

00000000000

福 島 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水抜きパイプ設置工 V0015	100	本			施工 第0 -0018号表 特単単価適用日：07年06月15日
土木一般世話役 [0.775]	2.22	人	31,408	69,725.76	R0010
法面工 [0.826]	6.67	人	35,464	236,544.88	R0330
普通作業員 [0.828]	2.22	人	23,920	53,102.4	R0030
空気圧縮機運転 10.5~11.0m ³ /min	2.22	日	25,421	56,434.62	V0003 施工 第0-0007号表
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)] 15kg級 【損】	4.44	日	867	3,849.48	M2402
硬質塩化ビニール管 一般管 VP φ50mm JISK6741	17.0	m	472	8,024	T0771
諸雑費	10	%	359,373.04	35,937	#01
施工規模補正			463,618.14	764,969	-00 463618.14*1.65
*** 合 計 ***	100	本		764,969	
*** 単位当たり ***	1	本		7,649	

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工 (材料含) S7112 S 3 (施工規模 100m2以上 250m2未満)	1	m・m2			施工 第0 -0019号表
吹付砕工 ラス張工 週休二日4週8休以上(月単位) 補正係数1.03	1.000	m 2	2,442.99	2,442.99	TA950 2245.4*1.088
諸雑費	1	式		0.01	#99
*** 単位当たり ***	1	m・m2		2,443	
A=5 S 3 (施工規模 100m2以上 250m2未満) B=2 時間的制約を受けない C=2 法面清掃無し D=1 土木工事標準積算基準 VI-2-④-1 2					
加算率・補正係数=(1+45/100) * (1.000*0.750) =1.088					

工事名標示板加算額 S9990	1	基			施工 第0 -0020号表
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む)	1.000	基	4,600	4,600	T9940
*** 単位当たり ***	1	基		4,600	
A=1 土木工事標準積算基準 I-2-②-2 4					

全登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 2. 4. 6. 8)	単価 (1. 3. 5. 7. 9)	特殊 集計	集計 区分
F0001	高圧洗浄機 工事用・モータ駆動 吐出量30.1L/min圧力4.9Mpa	日	1,020			
F0002	アンカーボルト材 D19 L=600	本	830			
F0005	カップルプレート・ロックナット	個	1,780			
F0006	カップルボルト	個	1,470			
F0008	V P30 L=160mm	m	285			
F0009	短繊維 のりファイバー NRF-03 3.1kg/m3	kg	3,600			
F0011	グラウト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa	日	8,800			
F0012	水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽] 容量5m3	供用日	633			
F0014	パイプ用フィルター NKフィルター50F	個	165			
F0013	特許料	m3	3,000			
F0003	発動発電機 ディーゼルエンジン駆動（超低騒）・排対型 定格容量（50/60HZ）20/25kVA	日	4,480			

全登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 2. 4. 6. 8)	単価 (1. 3. 5. 7. 9)	特殊 集計	集計 区分
F0004	混和剤 ACK1	kg	560			
F0007	発電発電機 ディーゼルエンジン駆動（超低騒）・排対型 定格容量（50/60HZ）10.5/13kVA	日	2,100			
F0010	発電発電機 ディーゼルエンジン駆動（超低騒）・排対型 定格容量（50/60HZ）37/45kVA	日	4,890			
F0015	チェーンソー損料 60cc鋸長500mm	日	981			
F0016	処分料（中間処理） 伐採材（幹）	t	25,000			
F0017	VU有孔管Φ50 Φ50 4m	m	1,290			
F0018	処分料（中間処理） 無筋コンクリート	t	2,000			
F0019	モルタル（吹付割増含む）配合1：4	m ³	31,683			
F0020	工事用水中モーターポンプ 普通型（潜水ポンプ）口径Φ50mm全揚程10m	日	158			

