

令和7年度 原・配・受・総・**建**・拡 - 第 号

# 委託設計書

委託名称 重要給水施設配水管整備事業に伴う蓬萊町二丁目地内ほか配水管布設実施設計業務委託

委託金額 ¥33,100,000-

委託場所 福島市蓬萊町二丁目～光が丘地内ほか

委託期間 契約の日から 242日間 自 令和 7年 7月18日 ~ 至 令和 8年 3月16日

## 委託概要

本業務は、上下水道耐震化計画に基づく重要給水施設へ供給する配水管の耐震化、並びに老朽管更新事業に基づく南部減圧系主要配水管の布設替を実施するため、実施設計業務を委託するものです。

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 測量業務 | 基準点測量、水準測量、地形測量、路線測量 1式 |
| 設計業務 | 配水管布設替詳細設計、添架管詳細設計 1式   |

|         |      |
|---------|------|
| 局長      | 課長   |
|         |      |
| 次長      | 課長補佐 |
|         |      |
| 技術管理者   | 係長   |
|         |      |
| 電気主任技術者 | 係員   |
|         |      |
|         | 設計   |
|         |      |
| 計画管理    | 検算   |
|         |      |

福島市上下水道局

# 総括情報表

|   |  |       |  |
|---|--|-------|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | B2 福島市水道局<br>業務委託設計書 当初 00000000000<br>0<br>1 実施単価<br>11 A (県北1) 地区<br>00-07.05.20(0)<br><br>4 業務委託<br>00000000000当初蓬萊町二丁目地内ほか配水管布設実施設計業務委託 箇所分けなし |       |  |
|   | 当 世 代  | 前 世 代 |  |
| 前払率<br>測量調査発注区分<br>冬期割増<br>設計発注区分<br>旅費交通費区分                                  | 30<br>00 建設コンサルタント<br>00 冬期割増なし<br>00 建設コンサルタント<br>01 率計上 (X6:設計X8:用調)   |       |  |
|   |  |       |  |

工種条件

| 条件            | 条件値 | 名称          |
|---------------|-----|-------------|
| A 水替費区分       | 0   | 水替費なし       |
|               | 1   | 水替費あり       |
| B 山林砂防工置き換え区分 | 0   | 山林砂防工置き換えなし |
|               | 1   | 山林砂防工置き換えあり |
| C 特殊勤務費[円]    |     |             |

# 総括情報表

|         | 金 額        |  |        | 工事価格       | 消費税相当額    | 請負工事費      |
|---------|------------|--|--------|------------|-----------|------------|
| 事業費     |            |  | 測量     |            |           |            |
|         |            |  |        | 16,120,000 | 1,612,000 | 17,732,000 |
| 工事費     |            |  | 設計業務   |            |           |            |
|         | 36,410,000 |  |        | 16,980,000 | 1,698,000 | 18,678,000 |
| 本工事費    |            |  | 業務委託費計 |            |           |            |
|         |            |  |        | 33,100,000 | 3,310,000 | 36,410,000 |
| 附帯工事費   |            |  |        |            |           |            |
| 測量及び試験費 |            |  |        |            |           |            |
|         | 36,410,000 |  |        |            |           |            |
| 用地及び補償費 |            |  |        |            |           |            |
| 機械器具費   |            |  |        |            |           |            |
| 営繕費     |            |  |        |            |           |            |
| 工事雑費    |            |  |        |            |           |            |
| 応急工事費   |            |  |        |            |           |            |
| 事務費     |            |  |        |            |           |            |
| リザーブ    |            |  |        |            |           |            |
| リザーブ    |            |  |        |            |           |            |
| リザーブ    |            |  |        |            |           |            |

# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

| 費目・工種・施工名称など                        | 数 量 | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考                           |
|-------------------------------------|-----|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 測量費                                 |     |     |                            |                            | X1000                         |
| 測量業務                                |     |     |                            | ( 8,316,698)<br>9,522,514  | Y1S41110110                   |
| 基準点測量                               |     |     |                            | ( 2,115,575)<br>2,395,270  | Y2S41110110                   |
| 基準点測量                               |     |     |                            | ( 1,087,000)<br>1,268,000  | Y3S41110110                   |
| 4級基準点測量                             |     |     |                            | ( 1,087,000)<br>1,268,000  | Y4S41110140                   |
| 4級基準点測量<br>都市近郊<br>丘陵地              | 1   | 式   | ( 1,087,000 )<br>1,268,000 | ( 1,087,000 )<br>1,268,000 | SA265<br>00<br>施工 第0 -0001号表  |
| 水準測量                                |     |     |                            | ( 1,028,575)<br>1,127,270  | Y3S41110210                   |
| 水準測量                                |     |     |                            | ( 85,220 )<br>99,040       | Y4S41110210                   |
| 4級水準測量 (レベル等による)<br>都市近郊<br>道路上 丘陵地 | 1   | 式   | ( 85,220 )<br>99,040       | ( 85,220 )<br>99,040       | SA300<br>00<br>施工 第0 -0002号表  |
| 水準点設置                               |     |     |                            | ( 943,355 )<br>1,028,230   | Y4S41110220                   |
| 水準点設置 (永久標識以外)                      | 35  | 点   | ( 26,953 )<br>29,378       | ( 943,355 )<br>1,028,230   | VSA300<br>00<br>施工 第0 -0003号表 |
| 地形測量                                |     |     |                            | ( 113,163 )<br>114,858     | Y2S41120110                   |

# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など               | 数 量   | 単 位 | 単 価                    | 金 額                        | 備 考                          |
|----------------------------|-------|-----|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 現地測量                       |       |     |                        | ( 113,163)<br>114,858      | Y3S41120110                  |
| 平面図作成                      |       |     |                        | ( 113,163)<br>114,858      | Y4S41120110                  |
| A=0, B=0                   |       |     |                        |                            |                              |
| 路線製図 (平面図作成)               | 1.615 | km  | ( 70,070 )<br>71,120   | ( 113,163 )<br>114,858     | SA165<br>00<br>施工 第0 -0004号表 |
| 応用測量                       |       |     |                        | ( 5,924,260 )<br>6,848,686 | Y2S41130110                  |
| 路線測量                       |       |     |                        | ( 5,924,260 )<br>6,848,686 | Y3S41130110                  |
| 路線測量                       |       |     |                        | ( 5,924,260 )<br>6,848,686 | Y4S41130110                  |
| 作業計画 (路線測量)                | 1     | 業務  | ( 108,000 )<br>108,000 | ( 108,000 )<br>108,000     | SA100<br>00<br>施工 第0 -0005号表 |
| 現地踏査 (路線測量)<br>丘陵地<br>都市近郊 | 1.615 | km  | ( 211,800 )<br>230,800 | ( 342,057 )<br>372,742     | SA105<br>00<br>施工 第0 -0006号表 |
| 線形決定<br>丘陵地<br>都市近郊        | 1.615 | km  | ( 320,400 )<br>364,000 | ( 517,446 )<br>587,860     | SA115<br>00<br>施工 第0 -0007号表 |
| I P設置<br>丘陵地<br>都市近郊       | 1.615 | km  | ( 377,300 )<br>440,900 | ( 609,339 )<br>712,053     | SA120<br>00<br>施工 第0 -0008号表 |
| 中心線測量<br>丘陵地<br>都市近郊       | 1.615 | km  | ( 539,800 )<br>649,900 | ( 871,777 )<br>1,049,588   | SA125<br>00<br>施工 第0 -0009号表 |
| 仮BM設置測量<br>丘陵地<br>都市近郊     | 1.615 | km  | ( 314,400 )<br>360,800 | ( 507,756 )<br>582,692     | SA130<br>00<br>施工 第0 -0010号表 |

# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考                          |
|---|-------|-----|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 縦断測量<br>丘陵地<br>都市近郊                           | 1.615 | km  | ( 505,700 )<br>585,400     | ( 816,705 )<br>945,421     | SA135<br>00<br>施工 第0 -0011号表 |
| 横断測量<br>丘陵地<br>都市近郊                           | 1.615 | km  | ( 1,332,000 )<br>1,542,000 | ( 2,151,180 )<br>2,490,330 | SA140<br>00<br>施工 第0 -0012号表 |
| 打合せ   |       |     |                            | ( 163,700 )<br>163,700     | Y2S41140110                  |
| 打合せ   |       |     |                            | ( 163,700 )<br>163,700     | Y3S41140110                  |
| 打合せ   |       |     |                            | ( 163,700 )<br>163,700     | Y4S41140110                  |
| 打合せ(県内業務)(測量業務)<br>打合せ回数3回                    | 1     | 式   | ( 163,700 )<br>163,700     | ( 163,700 )<br>163,700     | SA030<br>00<br>施工 第0 -0013号表 |
| 旅費交通費   |       | 式   |                            | 46,573                     | Z0011                        |
| 対象額…… 46573=8316698*0.0056 円止め<br>率……… 0.0056 |       |     |                            | 46,573                     |                              |
| 電子成果物作成費(F)                                   |       | 式   |                            | 122,000                    | Z0014                        |
| 電子成果物作成費                                      |       |     |                            | 122,000                    | YZS41001410                  |
| 電子成果物作成費(測量業務)<br>直接人件費入力                     | 1     | 式   | 122,000                    | 122,000                    | SA900<br>00<br>施工 第0 -0014号表 |
| 直接経費計   |       |     |                            | 168,573                    |                              |



# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など  | 数 量 | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考                            |
|---|-----|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 設計業務  |     |     |                            |                            | X6000                          |
| 設計業務費<br>直接原価（直接経費を除く直接原価）                                    |     |     |                            | ( 6,900,357)<br>6,911,083  | Y1S46111100                    |
| 配水管詳細設計   |     |     |                            | ( 6,287,997)<br>6,298,723  | Y213X005997                    |
| 配水管詳細設計   |     |     |                            | ( 6,287,997)<br>6,298,723  | Y32EA006012                    |
| 配水管布設（小口径 φ350mm以下）   |     |     |                            |                            | Y4S46111100                    |
|   | 1   | 式   | ( 5,215,104 )<br>5,215,104 | ( 5,215,104 )<br>5,215,104 |                                |
| 配水管設計（布設替詳細設計）<br>小口径（呼び径350mm以下）<br>実務必携（第2部）P.209           | 1   | 式   | ( 5,215,104 )<br>5,215,104 | ( 5,215,104 )<br>5,215,104 | VZS2000<br>00<br>施工 第0 -0015号表 |
| 配水管布設（小口径 φ350mm以下）   |     |     |                            | ( 1,072,893 )<br>1,083,619 | Y4S46111100                    |
| 添架管詳細設計<br>小口径（250mm以上700mm以下）<br>実務必携（第2部）P226               | 1   | 式   | ( 1,072,893 )<br>1,083,619 | ( 1,072,893 )<br>1,083,619 | VZS0100<br>00<br>施工 第0 -0023号表 |
| 打合せ   |     |     |                            | ( 612,360 )<br>612,360     | Y2S46181100                    |
| 打合せ   |     |     |                            | ( 612,360 )<br>612,360     | Y3S46181100                    |
| 打合せ   |     |     |                            | ( 612,360 )<br>612,360     | Y4S46181100                    |
| 打合せ（県内業者）（設計業務）<br>打合せ回数5回（中間技術審査を除く）<br>標準歩掛 A（業務難易度が標準的な場合） | 1   | 式   | ( 437,500 )<br>437,500     | ( 437,500 )<br>437,500     | SC050<br>00<br>施工 第0 -0030号表   |

# 測 量 及 び 試 験 費 内 訳 表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など  | 数 量 | 単 位 | 単 価                    | 金 額                        | 備 考                            |
|---|-----|-----|------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 関係機関との協議資料作成<br>実務必携（第2部）P.225  | 1   | 業務  | ( 174,860 )<br>174,860 | ( 174,860 )<br>174,860     | VZS0040<br>00<br>施工 第0 -0031号表 |
| 旅費交通費   |     | 式   |                        | 43,472                     | Z0011                          |
| 43472=6900357*0.0063 円止め<br>対象額…… 6,900,357<br>率…………… 0.0063                                    |     |     |                        | 43,472                     |                                |
| 電子成果物作成費(D)   |     | 式   |                        | 368,000                    | Z0014                          |
| 電子成果品作成費  |     |     |                        | 368,000                    | YZS46001410                    |
| 電子成果物作成費(概略、予備又は詳細設計)<br>直接人件費入力(中間技術審査を除く)   | 1   | 式   | 368,000                | 368,000                    | SC900<br>00<br>施工 第0 -0032号表   |
| 直接経費計   |     |     |                        | 411,472                    |                                |
| 直接原価  |     |     |                        | ( 6,900,357 )<br>7,322,555 |                                |
| その他原価<br>3715842=6900357*0.350/(1-0.350)=6900357*0.5385<br>対象額…… 6,900,357<br>率…………… 0.5385     |     | 式   |                        | 3,715,842                  |                                |
| 業務原価  |     |     |                        | 11,038,397                 |                                |
| 一般管理費等<br>5944176=11038397*0.350/(1-0.350)=11038397*0.5385<br>対象額…… 11,038,397<br>率…………… 0.5385 |     | 式   |                        | 5,941,603                  |                                |
| 業務価格  |     |     |                        | 16,980,000                 |                                |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考              |
|--|-------|-----|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>4級基準点測量</b><br>SA265<br>都市近郊<br>丘陵地 | 1     | 式   |                            |                            | 施工 第0 -0001号表    |
| 測量技師 (外業)<br>[55%]                     | 5.500 | 人   | ( 52,300 )<br>52,300       | ( 287,650 )<br>287,650     | R1020<br>6-0.5   |
| 測量技師補 (外業)<br>[55%]                    | 5.500 | 人   | ( 41,100 )<br>41,100       | ( 226,050 )<br>226,050     | R1030<br>6-0.5   |
| 測量助手 (外業)<br>[60%(3/1以降55%)]           | 7.000 | 人   | ( 34,900 )<br>34,900       | ( 244,300 )<br>244,300     | R1040            |
| 測量主任技師 (内業)<br>[55%]                   | 1.000 | 人   | ( 60,600 )<br>60,600       | ( 60,600 )<br>60,600       | R5010            |
| 測量技師 (内業)<br>[55%]                     | 2.500 | 人   | ( 52,300 )<br>52,300       | ( 130,750 )<br>130,750     | R5020            |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]                    | 2.500 | 人   | ( 41,100 )<br>41,100       | ( 102,750 )<br>102,750     | R5030            |
| 測量助手 (内業)<br>[60%(3/1以降55%)]           | 1.000 | 人   | ( 34,900 )<br>34,900       | ( 34,900 )<br>34,900       | R5040            |
| 機械経費                                   | 2.500 | %   | 1,087,000                  | 27,175                     | #01              |
| 材料費                                    | 2.500 | %   | 1,087,000                  | 27,175                     | #01              |
| 通信運搬費                                  | 2.500 | %   | 1,087,000                  | 27,175                     | #01              |
| 精度管理費                                  | 9.000 | %   | 1,114,175                  | 100,275                    | #02              |
| 変化率                                    |       |     | ( 1,087,000 )<br>1,268,800 | ( 1,087,000 )<br>1,268,800 | +00<br>1268800*1 |



# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                    | 金 額                    | 備 考                |
|--|-------|-----|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>4級水準測量（レベル等による）</b><br>SA300<br>都市近郊<br>道路上 丘陵地 | 1     | 式   |                        |                        | 施工 第0 -0002号表      |
| 測量技師（外業）<br>[55%]                                  | 0.400 | 人   | ( 52,300 )<br>52,300   | ( 20,920 )<br>20,920   | R1020              |
| 測量技師補（外業）<br>[55%]                                 | 0.400 | 人   | ( 41,100 )<br>41,100   | ( 16,440 )<br>16,440   | R1030              |
| 測量助手（外業）<br>[60%(3/1以降55%)]                        | 0.700 | 人   | ( 34,900 )<br>34,900   | ( 24,430 )<br>24,430   | R1040              |
| 測量主任技師（内業）<br>[55%]                                | 0.100 | 人   | ( 60,600 )<br>60,600   | ( 6,060 )<br>6,060     | R5010              |
| 測量技師（内業）<br>[55%]                                  | 0.400 | 人   | ( 52,300 )<br>52,300   | ( 20,920 )<br>20,920   | R5020              |
| 測量技師補（内業）<br>[55%]                                 | 0.400 | 人   | ( 41,100 )<br>41,100   | ( 16,440 )<br>16,440   | R5030              |
| 材料費  | 3.500 | %   | 105,210                | 3,682                  | #01                |
| 機械経費   | 2.500 | %   | 105,210                | 2,630                  | #01                |
| 通信運搬費  | 1.000 | %   | 105,210                | 1,052                  | #01                |
| 精度管理費  | 9.000 | %   | 107,840                | 9,705                  | #02                |
| 変化率  |       |     | ( 105,210 )<br>122,279 | ( 105,210 )<br>122,279 | +00<br>122279*1    |
| 1式当たり  |       |     | ( 105,210 )<br>122,279 | ( 85,220 )<br>99,045   | +00<br>122279*0.81 |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額                    | 備 考                                |
|-------------------------------|-----|-----|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 水準点設置 (永久標識以外)<br>VSA300      | 6   | 点   |                      |                        | 施工 第0 -0003号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 測量技師 (外業)<br>[55%]            | 0.3 | 人   | ( 52,300 )<br>52,300 | ( 15,690 )<br>15,690   | R1020                              |
| 測量技師補 (外業)<br>[55%]           | 1.2 | 人   | ( 41,100 )<br>41,100 | ( 49,320 )<br>49,320   | R1030                              |
| 測量助手 (外業)<br>[60%(3/1以降55%)]  | 0.3 | 人   | ( 34,900 )<br>34,900 | ( 10,470 )<br>10,470   | R1040                              |
| 測量補助員 (外業)<br>[60%(3/1以降65%)] | 0.6 | 人   | ( 28,700 )<br>28,700 | ( 17,220 )<br>17,220   | R1090                              |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]           | 1.0 | 人   | ( 41,100 )<br>41,100 | ( 41,100 )<br>41,100   | R5030                              |
| 測量助手 (内業)<br>[60%(3/1以降55%)]  | 0.8 | 人   | ( 34,900 )<br>34,900 | ( 27,920 )<br>27,920   | R5040                              |
| 機械経费率                         | 1.5 | %   | 161,720              | 2,425                  | #01                                |
| 共通運搬费率                        | 4.5 | %   | 161,720              | 7,277                  | #01                                |
| 材料费率                          | 3.0 | %   | 161,720              | 4,851                  | #01                                |
| *** 合 計 ***                   | 6   | 点   |                      | ( 161,720 )<br>176,273 |                                    |
| *** 単位当たり ***                 | 1   | 点   |                      | ( 26,953 )<br>29,378   |                                    |
|                               |     |     |                      |                        |                                    |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量   | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考               |
|--|-------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>路線製図 (平面図作成)</b><br>SA165                                     | 1     | km  |                            |                            | 施工 第0 -0004号表     |
| 測量技師 (内業)<br>[55%]   | 0.700 | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 36,610 )<br>( 36,610 )   | R5020             |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]  | 1.400 | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 57,540 )<br>( 57,540 )   | R5030             |
| 測量助手 (内業)<br>[60%(3/1以降55%)]                                     | 1.400 | 人   | ( 34,900 )<br>( 34,900 )   | ( 48,860 )<br>( 48,860 )   | R5040             |
| 材料費  | 1.500 | %   | 143,010                    | 2,145                      | #01               |
| 歩掛の補正  |       |     | ( 143,010 )<br>( 145,155 ) | ( 100,107 )<br>( 101,608 ) | +00<br>145155*0.7 |
| 変化率  |       |     | ( 100,107 )<br>( 101,608 ) | ( 70,074 )<br>( 71,125 )   | +00<br>101608*0.7 |
| *** 単位当たり ***  | 1     | km  |                            | ( 70,070 )<br>( 71,120 )   |                   |
| A=2 トレスのみ<br>B=1 縮尺1/500<br>C=2 測量幅60m<br>D=1 設計業務等標準積算基準 参2-2-4 |       |     |                            |                            |                   |
| 変化率=1+-0.300=0.700<br>測量幅=-0.300                                 |       |     |                            |                            |                   |
|  |       |     |                            |                            |                   |
|  |       |     |                            |                            |                   |
|  |       |     |                            |                            |                   |



# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量   | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考               |
|---|-------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>現地踏査（路線測量）</b><br>SA105<br>丘陵地<br>都市近郊                         | 1     | km  |                            |                            | 施工 第0 -0006号表     |
| 測量技師（外業）<br>[55%]   | 1.600 | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 83,680 )<br>( 83,680 )   | R1020             |
| 測量技師補（外業）<br>[55%]  | 1.400 | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 57,540 )<br>( 57,540 )   | R1030             |
| 機械経費  | 2.000 | %   | 141,220                    | 2,824                      | #01               |
| 材料費   | 7.000 | %   | 141,220                    | 9,885                      | #01               |
| 変化率   |       |     | ( 141,220 )<br>( 153,929 ) | ( 211,830 )<br>( 230,893 ) | +00<br>153929*1.5 |
| *** 単位当たり ***   | 1     | km  |                            | ( 211,800 )<br>( 230,800 ) |                   |
| A=2 丘陵地<br>B=2 都市近郊<br>C=1 3千台以上 / 12時間<br>D=1 設計業務等標準積算基準 1-2-16 |       |     |                            |                            |                   |
| 変化率 =1+0.300+0.200=1.500<br>地形 =0.300<br>交通量=0.200                |       |     |                            |                            |                   |
|   |       |     |                            |                            |                   |
|   |       |     |                            |                            |                   |
|   |       |     |                            |                            |                   |
|   |       |     |                            |                            |                   |
|   |       |     |                            |                            |                   |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考               |
|---|--------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>線形決定</b><br>SA115<br>丘陵地<br>都市近郊           | 1      | km  |                            |                            | 施工 第0 -0007号表     |
| 測量主任技師 (内業)<br>[55%]                          | 0.400  | 人   | ( 60,600 )<br>( 60,600 )   | ( 24,240 )<br>( 24,240 )   | R5010             |
| 測量技師 (内業)<br>[55%]                            | 2.600  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 135,980 )<br>( 135,980 ) | R5020             |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]                           | 2.100  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 86,310 )<br>( 86,310 )   | R5030             |
| 機械経費  | 1.000  | %   | 246,530                    | 2,465                      | #01               |
| 材料費   | 2.500  | %   | 246,530                    | 6,163                      | #01               |
| 精度管理費   | 10.000 | %   | 248,995                    | 24,899                     | #02               |
| 変化率   |        |     | ( 246,530 )<br>( 280,057 ) | ( 320,489 )<br>( 364,074 ) | +00<br>280057*1.3 |
| *** 単位当たり ***                                 | 1      | km  |                            | ( 320,400 )<br>( 364,000 ) |                   |
| A=2 丘陵地<br>B=2 都市近郊<br>C=1 設計業務等標準積算基準 1-2-18 |        |     |                            |                            |                   |
| 変化率=1+0.300=1.300<br>地形=0.300                 |        |     |                            |                            |                   |
|   |        |     |                            |                            |                   |
|   |        |     |                            |                            |                   |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考               |
|---|--------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>IP設置</b><br>SA120<br>丘陵地<br>都市近郊   | 1      | km  |                            |                            | 施工 第0 -0008号表     |
| 測量技師 (外業)<br>[55%]  | 1.400  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 73,220 )<br>( 73,220 )   | R1020             |
| 測量技師補 (外業)<br>[55%]   | 1.400  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 57,540 )<br>( 57,540 )   | R1030             |
| 測量助手 (外業)<br>[60%(3/1以降55%)]  | 1.000  | 人   | ( 34,900 )<br>( 34,900 )   | ( 34,900 )<br>( 34,900 )   | R1040             |
| 測量技師 (内業)<br>[55%]  | 1.200  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 62,760 )<br>( 62,760 )   | R5020             |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]   | 1.000  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | R5030             |
| 機械経費  | 3.500  | %   | 269,520                    | 9,433                      | #01               |
| 材料費   | 3.000  | %   | 269,520                    | 8,085                      | #01               |
| 精度管理費   | 10.000 | %   | 278,953                    | 27,895                     | #02               |
| 変化率   |        |     | ( 269,520 )<br>( 314,933 ) | ( 377,328 )<br>( 440,906 ) | +00<br>314933*1.4 |
| *** 単位当たり ***   | 1      | km  |                            | ( 377,300 )<br>( 440,900 ) |                   |
| A=2 丘陵地<br>B=2 都市近郊<br>C=1 単曲線換算曲線数 0<br>D=1 3千台以上 / 12時間<br>E=1 設計業務等標準積算基準 1-2-18 |        |     |                            |                            |                   |
| 変化率 =1+0.300+-0.100+0.200=1.400<br>地形 =0.300<br>曲線数=-0.100<br>交通量=0.200             |        |     |                            |                            |                   |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考               |
|--|--------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>中心線測量</b><br>SA125<br>丘陵地<br>都市近郊                                     | 1      | km  |                            |                            | 施工 第0 -0009号表     |
| 測量技師 (外業)<br>[55%]   | 2.500  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 130,750 )<br>( 130,750 ) | R1020             |
| 測量技師補 (外業)<br>[55%]  | 2.800  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 115,080 )<br>( 115,080 ) | R1030             |
| 測量助手 (外業)<br>[60%(3/1以降55%)]   | 2.200  | 人   | ( 34,900 )<br>( 34,900 )   | ( 76,780 )<br>( 76,780 )   | R1040             |
| 測量技師 (内業)<br>[55%]   | 1.800  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 94,140 )<br>( 94,140 )   | R5020             |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]  | 1.800  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 73,980 )<br>( 73,980 )   | R5030             |
| 機械経費   | 4.000  | %   | 490,730                    | 19,629                     | #01               |
| 材料費  | 6.000  | %   | 490,730                    | 29,443                     | #01               |
| 精度管理費  | 10.000 | %   | 510,359                    | 51,035                     | #02               |
| 変化率  |        |     | ( 490,730 )<br>( 590,837 ) | ( 539,803 )<br>( 649,920 ) | +00<br>590837*1.1 |
| *** 単位当たり ***  | 1      | km  |                            | ( 539,800 )<br>( 649,900 ) |                   |
| A=2 丘陵地<br>B=2 都市近郊<br>C=1 単曲線換算曲線数 0<br>D=4 測点間隔50m<br>E=1 3千台以上 / 12時間 |        |     |                            |                            |                   |
| F=1 設計業務等標準積算基準 1-2-19   |        |     |                            |                            |                   |



# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考               |
|---|--------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>仮BM設置測量</b><br>SA130<br>丘陵地<br>都市近郊                            | 1      | km  |                            |                            | 施工 第0 -0010号表     |
| 測量技師 (外業)<br>[55%]  | 1.000  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | R1020             |
| 測量技師補 (外業)<br>[55%]   | 1.200  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 49,320 )<br>( 49,320 )   | R1030             |
| 測量助手 (外業)<br>[60%(3/1以降55%)]                                      | 0.900  | 人   | ( 34,900 )<br>( 34,900 )   | ( 31,410 )<br>( 31,410 )   | R1040             |
| 測量技師 (内業)<br>[55%]  | 0.400  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 20,920 )<br>( 20,920 )   | R5020             |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]   | 1.100  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 45,210 )<br>( 45,210 )   | R5030             |
| 測量助手 (内業)<br>[60%(3/1以降55%)]                                      | 0.300  | 人   | ( 34,900 )<br>( 34,900 )   | ( 10,470 )<br>( 10,470 )   | R5040             |
| 機械経費  | 2.500  | %   | 209,630                    | 5,240                      | #01               |
| 材料費   | 2.000  | %   | 209,630                    | 4,192                      | #01               |
| 精度管理費   | 10.000 | %   | 214,870                    | 21,487                     | #02               |
| 変化率   |        |     | ( 209,630 )<br>( 240,549 ) | ( 314,445 )<br>( 360,823 ) | +00<br>240549*1.5 |
| *** 単位当たり ***   | 1      | km  |                            | ( 314,400 )<br>( 360,800 ) |                   |
| A=2 丘陵地<br>B=2 都市近郊<br>C=1 3千台以上 / 12時間<br>D=1 設計業務等標準積算基準 1-2-19 |        |     |                            |                            |                   |



# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考               |
|---|--------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>縦断測量</b><br>SA135<br>丘陵地<br>都市近郊                               | 1      | km  |                            |                            | 施工 第0 -0011号表     |
| 測量技師 (外業)<br>[55%]  | 1.600  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 83,680 )<br>( 83,680 )   | R1020             |
| 測量技師補 (外業)<br>[55%]   | 1.800  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 73,980 )<br>( 73,980 )   | R1030             |
| 測量助手 (外業)<br>[60%(3/1以降55%)]                                      | 1.400  | 人   | ( 34,900 )<br>( 34,900 )   | ( 48,860 )<br>( 48,860 )   | R1040             |
| 測量技師 (内業)<br>[55%]  | 1.300  | 人   | ( 52,300 )<br>( 52,300 )   | ( 67,990 )<br>( 67,990 )   | R5020             |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]   | 1.100  | 人   | ( 41,100 )<br>( 41,100 )   | ( 45,210 )<br>( 45,210 )   | R5030             |
| 測量助手 (内業)<br>[60%(3/1以降55%)]                                      | 0.500  | 人   | ( 34,900 )<br>( 34,900 )   | ( 17,450 )<br>( 17,450 )   | R5040             |
| 機械経費  | 2.500  | %   | 337,170                    | 8,429                      | #01               |
| 材料費   | 3.000  | %   | 337,170                    | 10,115                     | #01               |
| 精度管理費   | 10.000 | %   | 345,599                    | 34,559                     | #02               |
| 変化率   |        |     | ( 337,170 )<br>( 390,273 ) | ( 505,755 )<br>( 585,409 ) | +00<br>390273*1.5 |
| *** 単位当たり ***   | 1      | km  |                            | ( 505,700 )<br>( 585,400 ) |                   |
| A=2 丘陵地<br>B=2 都市近郊<br>C=1 3千台以上 / 12時間<br>D=1 設計業務等標準積算基準 1-2-20 |        |     |                            |                            |                   |



# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量    | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考                |
|--|--------|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>横断測量</b><br>SA140<br>丘陵地<br>都市近郊                                    | 1      | km  |                            |                            | 施工 第0 -0012号表      |
| 測量技師 (外業)<br>[55%]   | 6.400  | 人   | ( 52,300 )<br>52,300       | ( 334,720 )<br>334,720     | R1020              |
| 測量技師補 (外業)<br>[55%]  | 7.200  | 人   | ( 41,100 )<br>41,100       | ( 295,920 )<br>295,920     | R1030              |
| 測量助手 (外業)<br>[60%(3/1以降55%)]   | 5.300  | 人   | ( 34,900 )<br>34,900       | ( 184,970 )<br>184,970     | R1040              |
| 測量技師 (内業)<br>[55%]   | 3.900  | 人   | ( 52,300 )<br>52,300       | ( 203,970 )<br>203,970     | R5020              |
| 測量技師補 (内業)<br>[55%]  | 3.400  | 人   | ( 41,100 )<br>41,100       | ( 139,740 )<br>139,740     | R5030              |
| 測量助手 (内業)<br>[60%(3/1以降55%)]   | 1.500  | 人   | ( 34,900 )<br>34,900       | ( 52,350 )<br>52,350       | R5040              |
| 機械経費   | 2.500  | %   | 1,211,670                  | 30,291                     | #01                |
| 材料費  | 3.000  | %   | 1,211,670                  | 36,350                     | #01                |
| 精度管理費  | 10.000 | %   | 1,241,961                  | 124,196                    | #02                |
| 変化率  |        |     | ( 1,211,670 )<br>1,402,507 | ( 1,332,837 )<br>1,542,757 | +00<br>1402507*1.1 |
| *** 単位当たり ***  | 1      | km  |                            | ( 1,332,000 )<br>1,542,000 |                    |
| A=2 丘陵地<br>B=2 都市近郊<br>C=1 単曲線換算曲線数 0<br>D=4 測点間隔50m<br>E=2 幅4.5m~7.5m |        |     |                            |                            |                    |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額                    | 備 考           |
|--|-------|-----|----------------------|------------------------|---------------|
| F=1<br>G=1<br>3千台以上 / 12時間<br>設計業務等標準積算基準 1-2-20   |       |     |                      |                        |               |
| 変化率 =1+0.300+-0.100+-0.300+0.200=1.100<br>地形 =0.300<br>曲線数 =-0.100<br>幅・間隔=-0.300<br>交通量 =0.200  |       |     |                      |                        |               |
| *****  |       |     |                      |                        |               |
| <b>打合せ（県内業務）（測量業務）</b>   |       |     |                      |                        | 施工 第0 -0013号表 |
| SA030<br>打合せ回数3回   | 1     | 式   |                      |                        |               |
| 基準日額（測量主任技師） 直接人件費<br>[55%]  | 1.500 | 日   | ( 60,600 )<br>60,600 | ( 90,900 )<br>90,900   | R5010         |
| 基準日額（測量技師）<br>[55%]  | 1.000 | 日   | ( 52,300 )<br>52,300 | ( 52,300 )<br>52,300   | R5020         |
| 基準日額（測量技師補）<br>[55%]   | 0.500 | 日   | ( 41,100 )<br>41,100 | ( 20,550 )<br>20,550   | R5030         |
| *** 単位当たり ***  | 1     | 式   |                      | ( 163,700 )<br>163,700 |               |
| A=3 打合せ回数（2以上の整数値）<br>B=0.5 測量主任技師歩掛（当初打合せ時）<br>C=0.5 測量技師歩掛（当初打合せ時）<br>D=0 測量技師補歩掛（当初打合せ時）<br>E=0.5 測量主任技師歩掛（中間打合せ1回当り）                             |       |     |                      |                        |               |
| F=0 測量技師歩掛（中間打合せ1回当り）<br>G=0.5 測量技師補歩掛（中間打合せ1回当り）<br>H=0.5 測量主任技師歩掛（成果品納入時）<br>I=0.5 測量技師歩掛（成果品納入時）<br>J=0 測量技師補歩掛（成果品納入時）                           |       |     |                      |                        |               |
| K=1 設計業務等標準積算基準 1-2-1  |       |     |                      |                        |               |
| 打合せ歩掛（当初+中間打合せ×中間打合せ回数+成果品納入）<br>測量主任技師=0.500 + 0.500*1 + 0.500=1.500<br>測量技師 =0.500 + 0.000*1 + 0.500=1.000<br>測量技師補 =0.000 + 0.500*1 + 0.000=0.500 |       |     |                      |                        |               |



# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価                        | 金 額                        | 備 考                                |
|---|-----|-----|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>配水管設計（布設替詳細設計）</b><br>VZS2000<br>小口径（呼び径350mm以下） | 1   | 式   |                            |                            | 施工 第0 -0015号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 現地調査（布設替）<br>小口径（呼び径350mm以下）<br><br>実務必携（第2部）P209   | 1   | 式   | ( 574,210 )<br>574,210     | ( 574,210 )<br>574,210     | VZS2101<br><br>施工 第0-0016号表        |
| 設計計画（布設替）<br>小口径（呼び径350mm以下）<br><br>実務必携（第2部）P209   | 1   | 式   | ( 351,540 )<br>351,540     | ( 351,540 )<br>351,540     | VZS2102<br><br>施工 第0-0017号表        |
| 各種計算（布設替）<br>小口径（呼び径350mm以下）<br><br>実務必携（第2部）P209   | 1   | 式   | ( 463,360 )<br>463,360     | ( 463,360 )<br>463,360     | VZS2103<br><br>施工 第0-0018号表        |
| 図面作成（布設替）<br>小口径（呼び径350mm以下）<br><br>実務必携（第2部）P209   | 1   | 式   | ( 526,740 )<br>526,740     | ( 526,740 )<br>526,740     | VZS2104<br><br>施工 第0-0019号表        |
| 数量計算（布設替）<br>小口径（呼び径350mm以下）<br><br>実務必携（第2部）P209   | 1   | 式   | ( 602,490 )<br>602,490     | ( 602,490 )<br>602,490     | VZS2105<br><br>施工 第0-0020号表        |
| 審査（布設替）<br>小口径（呼び径350mm以下）<br><br>実務必携（第2部）P209     | 1   | 式   | ( 228,180 )<br>228,180     | ( 228,180 )<br>228,180     | VZS2106<br><br>施工 第0-0021号表        |
| 報告書作成（布設替）<br><br>実務必携（第2部）P209                     | 1   | 式   | ( 491,100 )<br>491,100     | ( 491,100 )<br>491,100     | VZS2107<br><br>施工 第0-0022号表        |
| 管径による補正   |     |     | ( 3,237,620 )<br>3,237,620 | ( 3,043,362 )<br>3,043,362 | +00<br>3237620*0.94                |
| 延長による補正   |     |     | ( 3,043,362 )<br>3,043,362 | ( 3,834,636 )<br>3,834,636 | +00<br>3043362*1.26                |
| 設計条件による補正   |     |     | ( 3,834,636 )<br>3,834,636 | ( 3,259,440 )<br>3,259,440 | +00<br>3834636*0.85                |
| 工事案件数による補正  |     |     | ( 3,259,440 )<br>3,259,440 | ( 5,215,104 )<br>5,215,104 | +00<br>3259440*1.6                 |
| *** 単位当たり ***                                       | 1   | 式   |                            | ( 5,215,104 )<br>5,215,104 |                                    |









# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額                        | 備 考                                  |
|--|-----|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>数量計算 (布設替)</b><br>VZS2105<br>小口径 (呼び径350mm以下) | 1   | 式   |                          |                            | 施工 第0 -0020号表<br>特単単価適用日 : 07年05月20日 |
| 主任技師 (内業)<br>[55%]                               | 0.7 | 人   | ( 66,900 )<br>( 66,900 ) | ( 46,830 )<br>( 46,830 )   | R5430                                |
| 技師 (A) (内業)<br>[55%]                             | 1.9 | 人   | ( 59,600 )<br>( 59,600 ) | ( 113,240 )<br>( 113,240 ) | R5440                                |
| 技師 (B) (内業)<br>[55%]                             | 3.6 | 人   | ( 48,500 )<br>( 48,500 ) | ( 174,600 )<br>( 174,600 ) | R5450                                |
| 技師 (C) (内業)<br>[55%]                             | 3.6 | 人   | ( 40,300 )<br>( 40,300 ) | ( 145,080 )<br>( 145,080 ) | R5460                                |
| 技術員 (内業)<br>[55%]                                | 3.4 | 人   | ( 36,100 )<br>( 36,100 ) | ( 122,740 )<br>( 122,740 ) | R5470                                |
| *** 単位当たり ***                                    | 1   | 式   |                          | ( 602,490 )<br>( 602,490 ) |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |
|  |     |     |                          |                            |                                      |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額                    | 備 考                                |
|--|-----|-----|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>審査（布設替）</b><br>VZS2106<br>小口径（呼び径350mm以下） | 1   | 式   |                      |                        | 施工 第0 -0021号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 主任技師（内業）<br>[55%]                            | 0.5 | 人   | ( 66,900 )<br>66,900 | ( 33,450 )<br>33,450   | R5430                              |
| 技師（A）（内業）<br>[55%]                           | 1.1 | 人   | ( 59,600 )<br>59,600 | ( 65,560 )<br>65,560   | R5440                              |
| 技師（B）（内業）<br>[55%]                           | 1.5 | 人   | ( 48,500 )<br>48,500 | ( 72,750 )<br>72,750   | R5450                              |
| 技師（C）（内業）<br>[55%]                           | 1.4 | 人   | ( 40,300 )<br>40,300 | ( 56,420 )<br>56,420   | R5460                              |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | 式   |                      | ( 228,180 )<br>228,180 |                                    |
| *****  |     |     |                      |                        |                                    |
| <b>報告書作成（布設替）</b><br>VZS2107                 | 1   | 式   |                      |                        | 施工 第0 -0022号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 主任技師（内業）<br>[55%]                            | 1   | 人   | ( 66,900 )<br>66,900 | ( 66,900 )<br>66,900   | R5430                              |
| 技師（A）（内業）<br>[55%]                           | 4   | 人   | ( 59,600 )<br>59,600 | ( 238,400 )<br>238,400 | R5440                              |
| 技師（B）（内業）<br>[55%]                           | 3   | 人   | ( 48,500 )<br>48,500 | ( 145,500 )<br>145,500 | R5450                              |
| 技師（C）（内業）<br>[55%]                           | 1   | 人   | ( 40,300 )<br>40,300 | ( 40,300 )<br>40,300   | R5460                              |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | 式   |                      | ( 491,100 )<br>491,100 |                                    |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額                            | 備 考                                  |
|--|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>添架管詳細設計</b><br>VZS0100<br>小口径 (250mm以上700mm以下)                                  | 1   | 式   |                                |                                | 施工 第0 -0023号表<br>特単単価適用日 : 07年05月20日 |
| 設計計画 (橋梁添架形式)<br>小口径 (250mm以上700mm以下)<br>実務必携 (第2部) P226                           | 1   | 式   | ( 81,130 )<br>( 81,941 )       | ( 81,130 )<br>( 81,941 )       | VZS0101<br>施工 第0-0024号表              |
| 設計計算 (橋梁添架形式)<br>小口径 (250mm以上700mm以下)<br>実務必携 (第2部) P226                           | 1   | 式   | ( 259,630 )<br>( 262,226 )     | ( 259,630 )<br>( 262,226 )     | VZS0102<br>施工 第0-0025号表              |
| 設計図 (橋梁添架形式)<br>小口径 (250mm以上700mm以下)<br>実務必携 (第2部) P226                            | 1   | 式   | ( 278,590 )<br>( 281,375 )     | ( 278,590 )<br>( 281,375 )     | VZS0202<br>施工 第0-0026号表              |
| 数量計算 (橋梁添架形式)<br>小口径 (250mm以上700mm以下)<br>実務必携 (第2部) P226                           | 1   | 式   | ( 180,330 )<br>( 182,133 )     | ( 180,330 )<br>( 182,133 )     | VZS0303<br>施工 第0-0027号表              |
| 照査 (橋梁添架形式)<br>小口径 (250mm以上700mm以下)<br>実務必携 (第2部) P226                             | 1   | 式   | ( 173,840 )<br>( 175,578 )     | ( 173,840 )<br>( 175,578 )     | VZS0404<br>施工 第0-0028号表              |
| 報告書作成 (橋梁添架形式)<br>小口径 (250mm以上700mm以下)<br>挿入する水道管の口径が700mm以下の場合<br>実務必携 (第2部) P226 | 1   | 式   | ( 81,440 )<br>( 82,254 )       | ( 81,440 )<br>( 82,254 )       | VZS0500<br>施工 第0-0029号表              |
| 上部工補正<br>橋長補正、基本設計なし補正   |     |     | ( 1,054,960 )<br>( 1,065,507 ) | ( 1,192,104 )<br>( 1,204,022 ) | +00<br>1065507*1.13                  |
| 添架補正   |     |     | ( 1,192,104 )<br>( 1,204,022 ) | ( 1,072,893 )<br>( 1,083,619 ) | +00<br>1204022*0.9                   |
| *** 単位当たり ***  | 1   | 式   |                                | ( 1,072,893 )<br>( 1,083,619 ) |                                      |
|  |     |     |                                |                                |                                      |
|  |     |     |                                |                                |                                      |
|  |     |     |                                |                                |                                      |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額                    | 備 考                                |
|---|-----|-----|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>設計計画（橋梁添架形式）</b><br>VZS0101<br>小口径（250mm以上700mm以下） | 1   | 式   |                      |                        | 施工 第0 -0024号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 主任技師（内業）<br>[55%]                                     | 0.5 | 人   | ( 66,900 )<br>66,900 | ( 33,450 )<br>33,450   | R5430                              |
| 技師（A）（内業）<br>[55%]                                    | 0.8 | 人   | ( 59,600 )<br>59,600 | ( 47,680 )<br>47,680   | R5440                              |
| 電算機使用料  | 1   | %   | 81,130               | 811                    | #01                                |
| *** 単位当たり ***   | 1   | 式   |                      | ( 81,130 )<br>81,941   |                                    |
| *****   |     |     |                      |                        |                                    |
| <b>設計計算（橋梁添架形式）</b><br>VZS0102<br>小口径（250mm以上700mm以下） | 1   | 式   |                      |                        | 施工 第0 -0025号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 主任技師（内業）<br>[55%]                                     | 0.6 | 人   | ( 66,900 )<br>66,900 | ( 40,140 )<br>40,140   | R5430                              |
| 技師（A）（内業）<br>[55%]                                    | 0.5 | 人   | ( 59,600 )<br>59,600 | ( 29,800 )<br>29,800   | R5440                              |
| 技師（B）（内業）<br>[55%]                                    | 2.0 | 人   | ( 48,500 )<br>48,500 | ( 97,000 )<br>97,000   | R5450                              |
| 技師（C）（内業）<br>[55%]                                    | 2.3 | 人   | ( 40,300 )<br>40,300 | ( 92,690 )<br>92,690   | R5460                              |
| 電算機使用料  | 1   | %   | 259,630              | 2,596                  | #01                                |
| *** 単位当たり ***   | 1   | 式   |                      | ( 259,630 )<br>262,226 |                                    |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額                    | 備 考                                |
|---|-----|-----|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>設計図（橋梁添架形式）</b><br>VZS0202<br>小口径（250mm以上700mm以下）  | 1   | 式   |                      |                        | 施工 第0 -0026号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 技師（B）（内業）<br>[55%]                                    | 1.6 | 人   | ( 48,500 )<br>48,500 | ( 77,600 )<br>77,600   | R5450                              |
| 技師（C）（内業）<br>[55%]                                    | 2.3 | 人   | ( 40,300 )<br>40,300 | ( 92,690 )<br>92,690   | R5460                              |
| 技術員（内業）<br>[55%]                                      | 3.0 | 人   | ( 36,100 )<br>36,100 | ( 108,300 )<br>108,300 | R5470                              |
| 電算機使用料  | 1   | %   | 278,590              | 2,785                  | #01                                |
| *** 単位当たり ***   | 1   | 式   |                      | ( 278,590 )<br>281,375 |                                    |
| *****   |     |     |                      |                        |                                    |
| <b>数量計算（橋梁添架形式）</b><br>VZS0303<br>小口径（250mm以上700mm以下） | 1   | 式   |                      |                        | 施工 第0 -0027号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 技師（B）（内業）<br>[55%]                                    | 0.9 | 人   | ( 48,500 )<br>48,500 | ( 43,650 )<br>43,650   | R5450                              |
| 技師（C）（内業）<br>[55%]                                    | 1.6 | 人   | ( 40,300 )<br>40,300 | ( 64,480 )<br>64,480   | R5460                              |
| 技術員（内業）<br>[55%]                                      | 2.0 | 人   | ( 36,100 )<br>36,100 | ( 72,200 )<br>72,200   | R5470                              |
| 電算機使用料  | 1   | %   | 180,330              | 1,803                  | #01                                |
| *** 単位当たり ***   | 1   | 式   |                      | ( 180,330 )<br>182,133 |                                    |

# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額                    | 備 考                                  |
|---|-----|-----|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>照査 (橋梁添架形式)</b><br>VZS0404<br>小口径 (250mm以上700mm以下) | 1   | 式   |                      |                        | 施工 第0 -0028号表<br>特単単価適用日 : 07年05月20日 |
| 主任技師 (内業)<br>[55%]                                    | 0.5 | 人   | ( 66,900 )<br>66,900 | ( 33,450 )<br>33,450   | R5430                                |
| 技師 (A) (内業)<br>[55%]                                  | 0.5 | 人   | ( 59,600 )<br>59,600 | ( 29,800 )<br>29,800   | R5440                                |
| 技師 (B) (内業)<br>[55%]                                  | 1.2 | 人   | ( 48,500 )<br>48,500 | ( 58,200 )<br>58,200   | R5450                                |
| 技師 (C) (内業)<br>[55%]                                  | 1.3 | 人   | ( 40,300 )<br>40,300 | ( 52,390 )<br>52,390   | R5460                                |
| 電算機使用料  | 1   | %   | 173,840              | 1,738                  | #01                                  |
| *** 単位当たり ***   | 1   | 式   |                      | ( 173,840 )<br>175,578 |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |
|   |     |     |                      |                        |                                      |



# 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                        | 備 考                                |
|---|-------|-----|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>打合せ（県内業者）（設計業務）</b><br>SC050<br>打合せ回数5回(中間技術審査を除く)<br>標準歩掛A（業務難易度が標準的な場合）  | 1     | 式   |                          |                            | 施工 第0 -0030号表                      |
| 基準日額（主任技師） 直接人件費<br>[55%]   | 2.500 | 日   | ( 66,900 )<br>( 66,900 ) | ( 167,250 )<br>( 167,250 ) | R5430                              |
| 基準日額（技師A）<br>[55%]  | 2.500 | 日   | ( 59,600 )<br>( 59,600 ) | ( 149,000 )<br>( 149,000 ) | R5440                              |
| 基準日額（技師B）<br>[55%]  | 2.500 | 日   | ( 48,500 )<br>( 48,500 ) | ( 121,250 )<br>( 121,250 ) | R5450                              |
| *** 単位当たり ***   | 1     | 式   |                          | ( 437,500 )<br>( 437,500 ) |                                    |
| A=1 標準歩掛A（業務難易度が標準的な場合）<br>B=5 打合せ回数(2以上、中間技術審査を除く)<br>C=1 設計業務等標準積算基準 3-2-1  |       |     |                          |                            |                                    |
| 打合せ歩掛（当初+中間打合せ×中間打合せ回数+完成前技術審査、納入時）<br>主任技師=0.500 + 0.500*3 + 0.500=2.500<br>技師A =0.500 + 0.500*3 + 0.500=2.500<br>技師B =0.500 + 0.500*3 + 0.500=2.500 |       |     |                          |                            |                                    |
| *****   |       |     |                          |                            |                                    |
| <b>関係機関との協議資料作成</b><br>VZS0040  | 1     | 業務  |                          |                            | 施工 第0 -0031号表<br>特単単価適用日：07年05月20日 |
| 技師（B）（内業）<br>[55%]  | 1.4   | 人   | ( 48,500 )<br>( 48,500 ) | ( 67,900 )<br>( 67,900 )   | R5450                              |
| 技師（C）（内業）<br>[55%]  | 1.4   | 人   | ( 40,300 )<br>( 40,300 ) | ( 56,420 )<br>( 56,420 )   | R5460                              |
| 技術員（内業）<br>[55%]  | 1.4   | 人   | ( 36,100 )<br>( 36,100 ) | ( 50,540 )<br>( 50,540 )   | R5470                              |
| *** 単位当たり ***   | 1     | 業務  |                          | ( 174,860 )<br>( 174,860 ) |                                    |

