部長	室長	課長	課長補佐	係長	検算	設計		

設　計　書

工事名称　　水保小学校他１校配膳室整備工事（Ｉ期工事）

工事場所　　福島市土船原野町19-1　他地内

【総括情報表】

(1)　適用単価地区・・・・・・・・・・Ａ（県北１）
(2)　単価適用日・・・・・・・・・・・・令和7年3月15日
(3)　前払率・・・・・・・・・・・・・・・40
(4)　契約保証補正・・・・・・・・・・金銭的保証
(5)　共通仮設費区分・・・・・・・・率併用方式
(6)　建改共通仮設費区分・・・・率併用方式
(7)　監理事務所設置・・・・・・・・監理事務所なし
(8)　主たる工事区分・・・・・・・・建築工事
(9)　労務費の比率・・・・・・・・・・普通
(10) 週休２日補正・・・・・・・・・・対象
(11) 建設リサイクル法対象‥対象外
(12) 工期[か月]・・・・・・・・・・・・5.0か月
(13) 共通費率の算定式・・・・・・公共建築工事共通費積算基準（令和6年改定）

【工事概要】

1　工事種別：改修工事

2　対　　象：水保小学校、吾妻中学校

3　改修概要：配膳室整備工事

【取扱上の注意点】

（1）本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、
内訳書は工事請負約款に記載される「設計図書」には含まれない。

（2）公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量
となるものではない。

（3）公開数量は工事請負契約約款により「請負代金内訳書」
を拘束するものではない。

（4）公開数量は、入札の際提示を求められる「工事費内訳書」
を拘束するものではない。

（5）公開数量は、福島県建築関係工事積算基準による。

金　17,952,000円

（工事価格　　金　16,320,000円　　）

（　　）

（　　）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	6,707,118	CK 直接工事費
機械設備工事	1	式	808,016	CK 直接工事費
計			7,515,134	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	1,801,023	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	4,777,009	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	2,226,834	KI 一般管理費等
計			8,804,866	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	16,320,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	1,632,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	17,952,000	KH 工事費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
水保小学校				敷地1
水保-建築工事	1	式	3,879,035	WP
水保-機械設備工事	1	式	671,216	WP
水保-産業廃棄物運搬・処分	1	式	26,932	WP
吾妻中学校				敷地2
吾妻-建築工事	1	式	2,784,831	WP
吾妻-機械設備工事	1	式	136,800	WP
吾妻-産業廃棄物運搬・処分	1	式	16,320	WP
計			7,515,134	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ設置	1	式	1,970,195	WP
内部改修	1	式	1,767,400	WP
解体工事	1	式	141,440	WP
計			3,879,035	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備改修	1	式	671,216	WP
計			671,216	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
産業廃棄物運搬・処分	1	式	26,932	WP
計			26,932	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ設置	1	式	1,775,731	WP
内部改修	1	式	945,500	WP
解体工事	1	式	63,600	WP
計			2,784,831	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備改修	1	式	136,800	WP
計			136,800	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
産業廃棄物運搬・処分	1	式	16,320	WP
計			16,320	

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ設置

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式	115,465	001
土工事	1	式	121,662	002
鉄筋工事	1	式	76,710	004
コンクリート工事	1	式	396,621	005
型枠工事	1	式	55,436	006
上屋工事	1	式	862,000	007
金属及び防水工事	1	式	26,630	013
左官工事	1	式	30,058	015
ユニット及びその他工事	1	式	247,400	020
舗装その他工事	1	式	38,213	023
計			1,970,195	

内部改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建具工事	1	式	1,767,400	WP
計			1,767,400	

解体工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外部解体	1	式	91,200	001
内部解体	1	式	50,240	WP
計			141,440	

機械設備改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備工事	1	式	68,980	007
排水設備工事	1	式	410,697	007
空調設備工事	1	式	66,770	007
撤去工事	1	式	124,769	014
発生材処理	1	式	0	015
計			671,216	

産業廃棄物運搬・処分

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
産業廃棄物運搬	1	式	14,122	WP
産業廃棄物処分	1	式	12,810	WP
計			26,932	

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ設置

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式	115,465	001
土工事	1	式	141,210	002
鉄筋工事	1	式	76,710	004
コンクリート工事	1	式	338,594	005
型枠工事	1	式	52,272	006
上屋工事	1	式	862,000	007
金属及び防水工事	1	式	19,380	013
左官工事	1	式	19,887	015
ユニット及びその他工事	1	式	112,000	020
舗装その他工事	1	式	38,213	023
計			1,775,731	

内部改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建具工事	1	式	945,500	WP
計			945,500	

解体工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外部解体	1	式	38,480	001
内部解体	1	式	25,120	WP
計			63,600	

機械設備改修

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ガス設備	1	式	113,600	010
撤去工事	1	式	23,200	014
計			136,800	

産業廃棄物運搬・処分

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
産業廃棄物運搬	1	式	9,200	WP
産業廃棄物処分	1	式	7,120	WP
計			16,320	

プラットホーム設置

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	115,465	001
計				115,465	
土工事		1	式	121,662	001
計				121,662	
鉄筋工事		1	式	76,710	001
計				76,710	
コンクリート工事		1	式	396,621	001
計				396,621	
型枠工事		1	式	55,436	001
計				55,436	
上屋工事		1	式	862,000	WP
計				862,000	
金属及び防水工事		1	式	26,630	WP
計				26,630	
左官工事		1	式	30,058	001
計				30,058	
ユニット及びその他工事		1	式	247,400	001
計				247,400	
舗装その他工事		1	式	38,213	WP
計				38,213	

内部改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具工事		1	式	1,767,400	WP
計				1,767,400	

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外部解体		1	式	91,200	001
計				91,200	
内部解体		1	式	50,240	WP
計				50,240	

機械設備改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備工事		1	式	68,980	001
計				68,980	
排水設備工事		1	式	410,697	001
計				410,697	
空調設備工事		1	式	66,770	001
計				66,770	
撤去工事		1	式	124,769	001
計				124,769	

産業廃棄物運搬・処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物運搬		1	式	14,122	WP
計				14,122	
産業廃棄物処分		1	式	12,810	WP
計				12,810	

プラットホーム設置

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	115,465	001
計				115,465	
土工事		1	式	141,210	001
計				141,210	
鉄筋工事		1	式	76,710	001
計				76,710	
コンクリート工事		1	式	338,594	001
計				338,594	
型枠工事		1	式	52,272	001
計				52,272	
上屋工事		1	式	862,000	WP
計				862,000	
金属及び防水工事		1	式	19,380	WP
計				19,380	
左官工事		1	式	19,887	001
計				19,887	
ユニット及びその他工事		1	式	112,000	001
計				112,000	
舗装その他工事		1	式	38,213	WP
計				38,213	

内部改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具工事		1	式	945,500	WP
計				945,500	

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外部解体		1	式	38,480	001
計				38,480	
内部解体		1	式	25,120	WP
計				25,120	

機械設備改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式	113,600	002
計				113,600	
撤去工事		1	式	23,200	001
計				23,200	

産業廃棄物運搬・処分

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物運搬		1	式	9,200	WP
計				9,200	
産業廃棄物処分		1	式	7,120	WP
計				7,120	

プラットホーム設置　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	6.3	㎡	700	4,410	B0-132511 250315A+月 標準
墨出し	小規模 S造 地上階	6.3	㎡	1,000	6,300	B0-132514 250315A+月 資料
養生	小規模 S造 地上階	6.3	㎡	530	3,339	B0-132515 250315A+月 資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	6.3	㎡	2,500	15,750	B0-132531 250315A+月 資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 修理費含む 12m未満　1階建	20.3	㎡	2,980	60,494	B0-131519 250315A+月 ※資料
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	20.3	㎡	320	6,496	B0-131691 250315A+月 標準
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 修理費含む	20.3	㎡	910	18,473	B0-131562 250315A+月 ※資料
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		20.3	㎡	10	203	B0-131688 250315A+月 書換
計					115,465	

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ設置		土工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	4.7	m3	1,280	6,016	B0-432211 250315A+月 補市
埋戻し(B種)	-　発生土	1.8	m3	1,020	1,836	B0-432251 250315A+月 市場
床付け	つぼ,布掘り	6.4	㎡	320	2,048	B0-432226 250315A+月 市場
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.2	m3	8,230	9,876	B0-133421 250315A+月 標準
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	80,600	80,600	B0-432711 250315A+月 市場
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	2.9	m3	5,540	16,066	B0-132623 250315A-月 標準
発生土処分費		2.9	m3	1,800	5,220	(見積り・刊行物等)
計					121,662	

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ設置		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.1	t	108,000	10,800	B0-116131 250315A+月　参賃
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.3	t	106,000	31,800	B0-116131 250315A+月　参賃
鉄筋加工組立 簡易	土間､木造基礎等	0.4	t	88,000	35,200	B1-101019 250315A-月　独自
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.4	t	5,150	2,060	B0-436221 250315A+月　市場
ｽｸﾗｯﾌﾟ処理費　H2		0.1	t	▲31,500	▲3,150	(見積り・刊行物等)
計					76,710	

プラットホーム設置　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	0.3	m3	18,500	5,550	B1-100001 250315A+月 独自 捨ｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	0.3	m3	2,420	726	B0-434215 250315A+月 市場 捨ｺﾝ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	4.5	m3	19,000	85,500	B1-100001 250315A+月 独自
構造体強度補正	＋6N/mm2	4.5	m3	1,000	4,500	代価表　0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	4.5	m3	1,610	7,245	B0-434215 250315A+月 補市 底版、基礎、立上り
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	1.2	m3	19,000	22,800	B1-100001 250315A+月 独自
構造体強度補正	＋6N/mm2	1.2	m3	1,000	1,200	代価表　0022
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	1.2	m3	1,150	1,380	B0-434215 250315A+月 補市 土間
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回以下	3	回	87,600	262,800	B0-434229 250315A+月 市場
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3/回以下 基本料金別途加算	6	m3	820	4,920	B0-434228 250315A+月 ※市場
計					396,621	

プラットホーム設置　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	0.4	㎡	3,250	1,300	B1-101016 250315A+月 独自
型枠	普通合板型枠	9.2	㎡	5,540	50,968	B0-434411 250315A+月 ※補市
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	9.6	㎡	330	3,168	B0-434421 250315A+月 市場
計					55,436	

プラットホーム設置　上屋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ユニット上屋	既製品上屋　2.4x3.8xH3.5 運搬、組立、建込み共	1	基	862,000	862,000	(見積り・刊行物等)
計					862,000	

プラットホーム設置　金属及び防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
差筋アンカー	ケミカルアンカー D13　L=450　下向打	7	本	890	6,230	(見積り・刊行物等)
差筋アンカー	ケミカルアンカー D13　L=450　横向打	20	本	1,020	20,400	(見積り・刊行物等)
計					26,630	

プラットホーム設置		左官工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	12.7	㎡	940	11,938	B0-536213 250315A+月 市場
立上天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150程度	4	m	730	2,920	B0-536632 250315A-月 ※市場
床モルタル補修	既存建具レール撤去部 W200 材工	3.8	m	4,000	15,200	(見積り・刊行物等)
計					30,058	

プラットホーム設置	ユニット及びその他工事					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
カーストッパー	D型中空　100x100　材工	3.4	m	30,000	102,000	(見積り・刊行物等)
ヒューム管	φ200　設置共	4.4	m	16,000	70,400	(見積り・刊行物等)
側溝小口止め	500×500×120	2	か所	12,000	24,000	(見積り・刊行物等)
竪樋（埋設部）	鋼管φ120 L=1.82	1	か所	25,000	25,000	(見積り・刊行物等)
ボイド型枠	φ250　紙製　材工	2	か所	5,000	10,000	(見積り・刊行物等)
ｺﾝｸﾘｰﾄ製側溝蓋切断加工	500×410　加工設置	2	か所	8,000	16,000	(見積り・刊行物等)
計					247,400	

プラットホーム設置		舗装その他工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装	A-5-15 密粒　クラッシャラン 特に狭い場所 人力	5.3	㎡	7,210	38,213	B0-331111 250315A-月　標準
計					38,213	

内部改修　建具工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-1　両開き戸	1700 x 1935 アルミ製　カバー工法 運搬・取付費共	1	か所	796,000	796,000	(見積り・刊行物等)
AD-2　両開き戸	1700 x 1935 アルミ製　カバー工法 運搬・取付費共	1	か所	818,000	818,000	(見積り・刊行物等)
WD-1シリンダー錠	ﾏﾐｰﾛｯｸ同等品 運搬・取付費共	12	か所	11,500	138,000	(見積り・刊行物等)
門錠	SUS製 運搬・取付費共	1	か所	15,400	15,400	(見積り・刊行物等)
計					1,767,400	

解体工事		外部解体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体	t=50 ｶｯﾀｰ入れ・集積・積込み共	9.2	㎡	1,500	13,800	(見積り・刊行物等)
側溝撤去	600×400 ｶｯﾀｰ入れ・集積・積込み共	4.4	m	7,200	31,680	(見積り・刊行物等)
側溝蓋撤去	500×410×50 集積・積込み共	8	枚	600	4,800	(見積り・刊行物等)
コンクリート土間解体	t=150 有筋 ｶｯﾀｰ入れ・集積・積込み共	6.6	㎡	6,200	40,920	(見積り・刊行物等)
計					91,200	

解体工事		内部解体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存AD-1扉撤去	アルミ　アルミ框戸900 x 2000-2枚 撤去 集積・積込み共	1	か所	13,000	13,000	(見積り・刊行物等)
既存AD-1下枠撤去	アルミ下枠　水切り共 集積・積込み共	2	m	2,100	4,200	(見積り・刊行物等)
既存AD-2扉撤去	アルミ　框戸900 x 2000-2枚　撤去 集積・積込み共	1	か所	13,000	13,000	(見積り・刊行物等)
既存AD-2下枠撤去	アルミ製 集積・積込み共	2	m	2,100	4,200	(見積り・刊行物等)
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	8	m	1,980	15,840	B0-339172 250315A+月　標準
計					50,240	

機械設備改修		給水設備工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　30A	10	m	2,530	25,300	M0-631124 250315A+月
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.4	m3	3,540	8,496	M0-638612 250315A+月　標準
山砂		1.5	m3	8,450	12,675	M0-638651 250315A+月　協議
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.9	m3	5,110	4,599	M0-638621 250315A+月　標準
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	1.5	m3	5,540	8,310	B0-132623 250315A-月　標準
発生土処分費		1.5	m3	1,800	2,700	(見積り・刊行物等)
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	10	m	230	2,300	M0-732182 250315A+月　標準
地中埋設標	鉄 製	4	個	1,150	4,600	M0-732181 250315A+月　標準
計					68,980	

機械設備改修　排水設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	19	m	7,950	151,050	M0-631156 250315A+月
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L　501～800　T-8 蝶番袋穴式	4	組	30,100	120,400	M0-733262 250315A+月　標準
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800　T-8 蝶番袋穴式	3	組	30,600	91,800	M0-733262 250315A+月　標準
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.1	m3	3,540	10,974	M0-638612 250315A+月　標準
床付け	つぼ,布掘り	4.4	㎡	320	1,408	B0-432226 250315A-月　市場
山砂		1.8	m3	8,450	15,210	M0-638651 250315A+月　協議
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.3	m3	5,110	6,643	M0-638621 250315A+月　標準
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	1.8	m3	5,540	9,972	B0-132623 250315A-月　標準
発生土処分費		1.8	m3	1,800	3,240	(見積り・刊行物等)
計					410,697	

機械設備改修		空調設備工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ルームエアコン屋外機設置	再使用品 冷房2.2kw ｽﾗｲﾄﾞ基礎共	1	台	18,500	18,500	代価表　0015
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35φ 液管 保温厚10mm以上 9.52φ ガス管 保温厚20mm以上	3	m	9,040	27,120	代価表　0018
保温付ドレンホース	屋外配管 20A	3	m	3,530	10,590	代価表　0019
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	3	m	1,040	3,120	E0-132621 250315A+月　補市
保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)	60 × 58	3	m	2,480	7,440	M0-632176 250315A+月　協機
計					66,770	

機械設備改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去労務	配管工	0.71	人	35,900	25,489	代価表　0013
撤去労務	設備機械工	0.12	人	36,000	4,320	代価表　0014
撤去	ため桝 MHA450	2	組	5,670	11,340	代価表　0024
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　30A 保温無	2	か所	4,310	8,620	MO-641194 250315A+月　標準
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	4	か所	7,760	31,040	MO-641194 250315A+月　標準
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所	9,480	9,480	MO-641194 250315A+月　標準
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.4	m3	3,540	12,036	MO-638612 250315A+月　標準
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	3.4	m3	5,110	17,374	MO-638621 250315A+月　標準
山砂		0.6	m3	8,450	5,070	MO-638651 250315A+月　協議
計					124,769	

産業廃棄物運搬・処分		産業廃棄物運搬				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	1.9	m3	5,110	9,709	B0-339612 250315A+月　※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	0.5	m3	5,110	2,555	B0-339612 250315A+月　※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ・陶器くず類 DID区間有り　17.0km以下	0.1	m3	7,030	703	B0-339612 250315A+月　※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り　9.0km以下	0.1	m3	1,330	133	B0-339612 250315A+月　※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 DID区間有り　9.0km以下	0.2	m3	5,110	1,022	B0-339612 250315A+月　※参考
計					14,122	

産業廃棄物運搬・処分		産業廃棄物処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.5	t	2,000	7,000	(見積り・刊行物等)
発生材処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	1.2	t	1,300	1,560	(見積り・刊行物等)
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ・陶器くず類	0.1	m3	9,000	900	(見積り・刊行物等)
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗ類	0.1	m3	15,500	1,550	(見積り・刊行物等)
発生材処分費	金属くず類	0.2	m3	9,000	1,800	(見積り・刊行物等)
計					12,810	

プラットホーム設置　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	6.3	㎡	700	4,410	B0-132511 250315A+月 標準
墨出し	小規模 S造 地上階	6.3	㎡	1,000	6,300	B0-132514 250315A+月 資料
養生	小規模 S造 地上階	6.3	㎡	530	3,339	B0-132515 250315A+月 資料
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	6.3	㎡	2,500	15,750	B0-132531 250315A+月 資料
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 修理費含む 12m未満　1階建	20.3	㎡	2,980	60,494	B0-131519 250315A+月 ※資料
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	20.3	㎡	320	6,496	B0-131691 250315A+月 標準
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 修理費含む	20.3	㎡	910	18,473	B0-131562 250315A+月 ※資料
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		20.3	㎡	10	203	B0-131688 250315A+月 書換
計					115,465	

プラットホーム設置		土工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	6.6	m3	1,280	8,448	B0-432211 250315A+月 補市
埋戻し(B種)	-　発生土	1.2	m3	1,020	1,224	B0-432251 250315A+月 市場
床付け	つぼ,布掘り	9.6	m2	320	3,072	B0-432226 250315A+月 市場
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1	m3	8,230	8,230	B0-133421 250315A+月 標準
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	80,600	80,600	B0-432711 250315A+月 市場
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	5.4	m3	5,540	29,916	B0-132623 250315A-月 標準
発生土処分費		5.4	m3	1,800	9,720	(見積り・刊行物等)
計					141,210	

プラットホーム設置　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.1	t	108,000	10,800	B0-116131 250315A+月　参賃
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.3	t	106,000	31,800	B0-116131 250315A+月　参賃
鉄筋加工組立 簡易	土間､木造基礎等	0.4	t	88,000	35,200	B1-101019 250315A-月　独自
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.4	t	5,150	2,060	B0-436221 250315A+月　市場
ｽｸﾗｯﾌﾟ処理費　H2		0.1	t	▲31,500	▲3,150	(見積り・刊行物等)
計					76,710	

プラットホーム設置　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度18 ｽﾗﾝﾌﾟ15	0.5	m3	18,500	9,250	B1-100001 250315A+月 独自 捨ｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	0.5	m3	2,420	1,210	B0-434215 250315A+月 市場 捨ｺﾝ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	6.8	m3	19,000	129,200	B1-100001 250315A+月 独自
構造体強度補正	＋6N/mm2	6.8	m3	1,000	6,800	代価表　0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	6.8	m3	1,610	10,948	B0-434215 250315A+月 補市 底版、基礎、立上り
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3/回以下	2	回	87,600	175,200	B0-434229 250315A+月 市場
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3/回以下 基本料金別途加算	7.3	m3	820	5,986	B0-434228 250315A+月 ※市場
計					338,594	

プラットホーム設置		型枠工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通型枠 簡易	捨てコン、木造基礎	0.5	㎡	3,250	1,625	B1-101016 250315A+月 独自
型枠	普通合板型枠	8.6	㎡	5,540	47,644	B0-434411 250315A+月 ※補市
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	9.1	㎡	330	3,003	B0-434421 250315A+月 市場
計					52,272	

プラットホーム設置　上屋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ユニット上屋	既製品上屋　2.4x3.8xH3.5 運搬、組立、建込み共	1	基	862,000	862,000	(見積り・刊行物等)
計					862,000	

プラットホーム設置　金属及び防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
差筋アンカー	ケミカルアンカー D13　L=450　横向打	19	本	1,020	19,380	(見積り・刊行物等)
計					19,380	

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ設置		左官工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.8	㎡	940	8,272	B0-536213 250315A+月 市場
立上天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150程度	5.5	m	730	4,015	B0-536632 250315A-月 ※市場
床モルタル補修	既存建具レール撤去部 W200 材工	1.9	m	4,000	7,600	(見積り・刊行物等)
計					19,887	

プラットホーム設置	ユニット及びその他工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
カーストッパー	D型中空　100x100　材工	3.4	m	30,000	102,000	(見積り・刊行物等)
ボイド型枠	φ250　紙製　材工	2	か所	5,000	10,000	(見積り・刊行物等)
計					112,000	

プラットホーム設置		舗装その他工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装	A-5-15 密粒　クラッシャラン 特に狭い場所 人力	5.3	㎡	7,210	38,213	B0-331111 250315A-月　標準
計					38,213	

内部改修　建具工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-1　両開き戸	1700 x 1935					(見積り・刊行物等)
	アルミ製　カバー工法	1		796,000	796,000	
	運搬・取付費共		か所			
WD-1シリンダー錠	ﾏﾐｰﾛｯｸ同等品					(見積り・刊行物等)
	運搬・取付費共	13		11,500	149,500	
			か所			
計					945,500	

解体工事　外部解体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体	t=50 ｶｯﾀｰ入れ・集積・積込み共	11.6	㎡	1,500	17,400	(見積り・刊行物等)
コンクリート土間解体	t=150 有筋 ｶｯﾀｰ入れ・集積・積込み共	3.4	㎡	6,200	21,080	(見積り・刊行物等)
計					38,480	

解体工事　内部解体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存AD-1扉撤去	アルミ　アルミ框戸900 x 2000-2枚 撤去 集積・積込み共	1	か所	13,000	13,000	(見積り・刊行物等)
既存AD-1下枠撤去	アルミ下枠　水切り共 集積・積込み共	2	m	2,100	4,200	(見積り・刊行物等)
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	4	m	1,980	7,920	B0-339172 250315A+月　標準
計					25,120	

機械設備改修	ガス設備			液化石油ガス設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 25A	14	m	5,470	76,580	MO-631191 250315A+月
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　25A	14	m	1,230	17,220	MO-633113 250315A+月　標準
ｶﾞｽﾊﾟｰｼﾞ作業		1	式		19,800	(見積り・刊行物等)
計					113,600	

機械設備改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白) 25A	10	m	1,200	12,000	代価表　0020
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　25A 保温無	2	か所	5,600	11,200	M0-641193 250315A+月　標準
計					23,200	

産業廃棄物運搬・処分　　産業廃棄物運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　12.0km以下	0.7	m3	5,750	4,025	B0-339612 250315A+月　※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　12.0km以下	0.6	m3	5,750	3,450	B0-339612 250315A+月　※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ・陶器くず類 DID区間有り　12.0km以下	0.1	m3	5,750	575	B0-339612 250315A+月　※参考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 DID区間有り　12.0km以下	0.2	m3	5,750	1,150	B0-339612 250315A+月　※参考
計					9,200	

産業廃棄物運搬・処分		産業廃棄物処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.3	t	2,000	2,600	(見積り・刊行物等)
発生材処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	1.4	t	1,300	1,820	(見積り・刊行物等)
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ・陶器くず類	0.1	m3	9,000	900	(見積り・刊行物等)
発生材処分費	金属くず類	0.2	m3	9,000	1,800	(見積り・刊行物等)
計					7,120	

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
敷地１								
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	5.0	3,891,087	9.14	0.00	9.14	0.887	1.00	315,457
小計 (率対象)		3,891,087						315,457
建築工事 処分費		14,880						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						735,700
小計 (率対象外)		14,880						735,700
合計		3,905,967						1,051,157
機械設備工事 改修工事	5.0	665,276	7.17	0.00	7.17	1.00	1.00	47,700
小計 (率対象)		665,276						47,700
機械設備工事 処分費		5,940						0
小計 (率対象外)		5,940						0
合計		671,216						47,700
敷地２								
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	5.0	2,787,461	10.15	0.00	10.15	0.887	1.00	250,956
小計 (率対象)		2,787,461						250,956
建築工事 処分費		13,690						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						438,310
小計 (率対象外)		13,690						438,310
合計		2,801,151						689,266
機械設備工事 改修工事	5.0	136,800	9.43	0.00	9.43	1.00	1.00	12,900

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
小計 (率対象)		136,800						12,900
合計		136,800						12,900
総計		7,515,134						1,801,023

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
敷地１							
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	4,942,244	42.40	0.00	42.40	1.00	1.00	2,095,511
小計 （率対象）	4,942,244						2,095,511
建築工事							
処分費	14,880						0
小計 （率対象外）	14,880						0
合計	4,957,124						2,095,511
機械設備工事							
改修工事	712,976	88.24	0.00	88.24	1.00	1.00	629,130
小計 （率対象）	712,976						629,130
機械設備工事							
処分費	5,940						0
小計 （率対象外）	5,940						0
合計	718,916						629,130
敷地２							
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	3,476,727	51.23	0.00	51.23	1.00	1.00	1,781,127
小計 （率対象）	3,476,727						1,781,127
建築工事							
処分費	13,690						0
小計 （率対象外）	13,690						0
合計	3,490,417						1,781,127
機械設備工事							
改修工事	149,700	181.19	0.00	181.19	1.00	1.00	271,241
小計 （率対象）	149,700						271,241
合計	149,700						271,241

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
総計	9,316,157						4,777,009

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	12,295,609						
建築工事 処分費	28,570						
小計 (率対象)	12,324,179						
機械設備工事 改修工事	1,763,047						
機械設備工事 処分費	5,940						
小計 (率対象)	1,768,987						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	14,093,166	15.81	0.00	15.81	1.00	2,228,129	16,321,295
契約保証費	14,093,166			0.04	1.00	5,637	5,637
端数調整						▲6,932	▲6,932
総計	14,093,166					2,226,834	16,320,000

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m －　存置4ヶ月	45.5	m	7,380	335,790	代価表　0016
仮囲い運搬	H=2.0m	45.5	m	640	29,120	B0-131414 250315A+月　標準
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0×H1.8　存置4ヶ月	1	か所	73,400	73,400	代価表　0017
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m －　存置4ヶ月	55	m	7,380	405,900	代価表　0016
仮囲い運搬	H=2.0m	55	m	640	35,200	B0-131414 250315A+月　標準
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0×H1.8　存置4ヶ月	1	か所	73,400	73,400	代価表　0017
交通誘導員		14	人	15,800	221,200	(見積り・刊行物等)
計					1,174,010	

名　称	率	算定式
敷地１		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(9.14) × 0.887	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge(3,891.087(千円))＋0.531×loge(5.0)) ＝9.14 補正値＝0.887
機械設備工事 改修工事	(7.17)	P ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(2.478－0.173×loge(665.276(千円))＋0.383×loge(5.0)) ＝7.17
敷地２		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(10.15) × 0.887	P ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge(2,787.461(千円))＋0.531×loge(5.0)) ＝10.15 補正値＝0.887
機械設備工事 改修工事	(9.43)	P ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(2.478－0.173×loge(136.8 (千円))＋0.383×loge(5.0)) ＝9.43

名　称	率	算定式
敷地１		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(42.4)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge(4,942.244(千円))＋0.773×loge(5.0)) ＝42.4
機械設備工事 改修工事	(88.24)	Np ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(6.221－0.461×loge(712.976(千円))＋0.8 ×loge(5.0)) ＝88.24
敷地２		
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(51.23)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge(3,476.727(千円))＋0.773×loge(5.0)) ＝51.23
機械設備工事 改修工事	(181.19)	Np ＜ 3,000（千円） 算定式＝Exp(6.221－0.461×loge(149.7 (千円))＋0.8 ×loge(5.0)) ＝181.19

名　称	率	算定式
建築工事	(15.81)	28.978 − 3.173 × $\log_{10}$ (14,093.166 (千円)) = 15.81

解体運搬・処分

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
撤去	ﾌﾞﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白)　25A	m	1	1,200	1,195.64	有り	代価表　0020

機械設備　撤去

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
撤去労務	配管工	人	1	35,900	35,904.96	有り	代価表　0013
撤去労務	設備機械工	人	1	36,000	36,036	有り	代価表　0014
撤去	ため桝 MHA450	組	1	5,670	5,673.98	有り	代価表　0024
ルームエアコン屋外機設置	再使用品 冷房2.2kw ｽﾗｲﾄﾞ基礎共	台	1	18,500	18,527.04	有り	代価表　0015
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35φ 液管 保温厚10mm以上 9.52φ ガス管 保温厚20mm以上	m	1	9,040	9,043.89	有り	代価表　0018
保温付ドレンホース	屋外配管 20A	m	1	3,530	3,529.68	有り	代価表　0019

共通仮設

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m －　存置4ヶ月	m	1	7,380	7,375.28	有り	代価表　0016
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0×H1.8　存置4ヶ月	か所	1	73,400	73,400	有り	代価表　0017
構造体強度補正	+6N/mm2	m3	1	1,000	1,000	有り	代価表　0021
構造体強度補正	+6N/mm2	m3	1	1,000	1,000	有り	代価表　0022

解体運搬・処分

名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
撤去	プロパン・配管用 炭素鋼鋼管(白) 25A	m	1			1,200		代価表 0020
配管工		人	0.111	0.3	28,496	948.92	○	B0-911162 250315A+月 参資
その他		式	1	0.26	948.92	246.72		
計						1,195.64		

福島市

○は「その他」の率対象

機械設備　撤去

	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	撤去労務	配管工	人	1			35,900		代価表　0013
01	配管工		人	1	1	28,496	28,496	○	M0-911162 250315A+月　参資
	その他		式	1	0.26	28,496	7,408.96		
	計						35,904.96		
	撤去労務	設備機械工	人	1			36,000		代価表　0014
01	設備機械工		人	1	1	28,600	28,600	○	M0-911165 250315A+月　参資
	その他		式	1	0.26	28,600	7,436		
	計						36,036		
	撤去	ため桝 MHA450	組	1			5,670		代価表　0024
01	特殊作業員		人	0.41	0.3	30,784	3,786.43	○	M0-911111 250315A+月　参資
02	普通作業員		人	0.11	0.3	23,920	789.36	○	M0-911112 250315A+月　参資
	その他		式	1	0.24	4,575.79	1,098.19		
	計						5,673.98		
	ルームエアコン屋外機設置	再使用品 冷房2.2kw ｽﾗｲﾄﾞ基礎共	台	1			18,500		代価表　0015
01	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　2.5kW以下	台	1	1	12,767.04	12,767.04		M0-745175 250315A+月　標準
02	ｽﾗｲﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ	110×100 300L	個	2	1	2,880	5,760		(見積り・刊行物等)
	計						18,527.04		

○は「その他」の率対象

機械設備　撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35φ 液管 保温厚10mm以上 9.52φ ガス管 保温厚20mm以上	m	1			9,040		代価表　0018
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1	1	3,051.35	3,051.35		M0-631382 250315A+月
02	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	m	1	1	5,992.54	5,992.54		M0-631382 250315A+月
	計						9,043.89		
	保温付ドレンホース	屋外配管 20A	m	1			3,530		代価表　0019
01	保温付ドレンホース	20A	m	1.05	1	980	1,029		(見積り・刊行物等)
02	継手		式 T01	1 ×0.15	1	980	147		(見積り・刊行物等)
03	接合材等		式 T01	1 ×0.1	1	980	98		(見積り・刊行物等)
04	支持金物		式 T01	1 ×0.25	1	980	245		(見積り・刊行物等)
05	配管工		人	0.056	1	28,496	1,595.78	○	M0-911162 250315A+月　参資
	その他		式	1	0.26	1,595.78	414.9		
	計						3,529.68		

○は「その他」の率対象

共通仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m - 存置4ヶ月	m	1			7,380		代価表 0016
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	4,019.97	4,019.97		B0-131412 250315A+月 標準
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	2,164.59	2,164.59		B0-131412 250315A+月 標準
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	120	1	7.41	889.2		B0-131412 250315A+月 標準
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	301.52	301.52		B0-131412 250315A+月 標準
	計						7,375.28		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0×H1.8 存置4ヶ月	か所	1			73,400		代価表 0017
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0×H1.8 存置6ヶ月	か所	1	1	87,800	87,800		(見積り・刊行物等) 建施24-1P106
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0×H1.8 存置1ヶ月 ¥87800-¥66200＝¥21600/3ヶ月 →¥14400/2ヶ月	か所	1	1	▲14,400	▲14,400		(見積り・刊行物等) 建施24-1P106
	計						73,400		
	構造体強度補正	+6N/mm2	m3	1			1,000		代価表 0021
01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	▲1	1	19,000	▲19,000		B1-100001 250315A-月 独自
02	生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ18	m3	1	1	20,000	20,000		B1-100001 250315A-月 独自
	計						1,000		

○は「その他」の率対象

共通仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	構造体強度補正	+6N/mm2	m3	1			1,000		代価表 0022
※	生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	▲1	1	19,000	▲19,000		B1-100001 250315A-月 独自
※	生ｺﾝｸﾘｰﾄ A（県北１）	呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15	m3	1	1	20,000	20,000		B1-100001 250315A-月 独自
	計						1,000		

○は「その他」の率対象