

部長	室長	課長	課長補佐	係長	検算	設計		

変 更 設 計 書

工事名称 (仮称)市民センター整備事業 附属棟工事

工事場所 福島市五老内町 地内

○工事概要

- ・ 建築工事一式
- ・ 電気設備工事一式
- ・ 機械設備工事一式
- ・ 建物廻り外構工事一式

監督員の指示に従い、設計図書に基づき、入念に施工すること。

金 14,443,000円

(工事価格 金 13,130,000円)

(_____)

(_____)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							CM	コメント
建築工事		1		式	28,756,548	39,370,125	CK	直接工事費
電気設備工事		1		式	1,644,410	1,644,410	CK	直接工事費
機械設備工事		1		式	658,391	658,391	CK	直接工事費
その他工事		1		式	60,340,822	60,340,822	CK	直接工事費
計					91,400,171	102,013,748	CKK	直接工事費計
共通費						10,613,577	CM	コメント
共通仮設費		1		式	4,185,668	4,508,283	KK	共通仮設費
現場管理費		1		式	15,259,804	16,098,767	KG	現場管理費
一般管理費等		1		式	14,354,357	15,709,202	KI	一般管理費等
計					33,799,829	36,316,252	KS	共通費計
						2,516,423	CM	コメント
工事価格		1		式	125,200,000	138,330,000	KKK	工事価格
消費税等相当額		1		式	12,520,000	13,833,000		消費税率 10 %
工事費		1		式	137,720,000	152,163,000	KH	工事費
					14,443,000			

福 島 市

[illegible]

福島市

福島市

倉庫棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	1,159,571 1,159,571 0	WP
土工事		1		式	627,701 627,701 0	WP
地業工事		1		式	171,846 171,846 0	WP
鉄筋工事		1		式	2,020,040 2,020,040 0	WP
コンクリート工事		1		式	2,119,704 2,119,704 0	WP
型枠工事		1		式	2,981,160 2,981,160 0	WP
防水工事		1		式	766,991 766,991 0	WP
金属工事		1		式	595,459 595,459 0	WP
左官工事		1		式	506,892 506,892 0	WP
金属製建具工事		1		式	1,401,176 1,401,176 0	WP
硝子工事		1		式	43,095 43,095 0	WP
塗装工事		1		式	771,648 771,648 0	WP
内装工事		1		式	301,033 301,033 0	WP
雑工事		1		式	36,760 36,760 0	WP
計					13,503,076 13,503,076 0	

コスト庫

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式		329,953 329,953 0	WP	
土工事		1		式		61,837 61,837 0	WP	
地業工事		1		式		20,050 20,050 0	WP	
鉄筋工事		1		式		310,740 310,740 0	WP	
コンクリート工事		1		式		507,184 507,184 0	WP	
型枠工事		1		式		598,694 598,694 0	WP	
防水工事		1		式		144,733 144,733 0	WP	
金属工事		1		式		265,168 265,168 0	WP	
左官工事		1		式		122,560 122,560 0	WP	
金属製建具工事		1		式		323,000 323,000 0	WP	
塗装工事		1		式		216,380 216,380 0	WP	
内装工事		1		式		16,170 16,170 0	WP	
雑工事		1		式		22,680 22,680 0	WP	
計						2,939,149 2,939,149 0		

キャピタル

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式	866,943	866,943	0	WP
土工事		1		式	362,761	362,761	0	WP
地業工事		1		式	23,258	23,258	0	WP
鉄筋工事		1		式	285,020	285,020	0	WP
コンクリート工事		1		式	367,294	367,294	0	WP
型枠工事		1		式	201,096	201,096	0	WP
鉄骨工事		1		式	2,416,712	2,416,712	0	WP
屋根工事		1		式	5,470,370	5,470,370	0	WP
木工事		1		式	2,032,800	2,032,800	0	WP
金属工事		1		式	201,984	201,984	0	WP
塗装工事		1		式	65,435	65,435	0	WP
内装工事		1		式	20,650	20,650	0	WP
計					12,314,323	12,314,323	0	

[illegible]

[illegible]

福島市

福 島 市

福 島 市

倉庫棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,159,571 1,159,571 0	WP
計				1,159,571 1,159,571 0	
土工事		1	式	627,701 627,701 0	WP
計				627,701 627,701 0	
地業工事		1	式	171,846 171,846 0	WP
計				171,846 171,846 0	
鉄筋工事		1	式	2,020,040 2,020,040 0	WP
計				2,020,040 2,020,040 0	
コンクリート工事		1	式	2,119,704 2,119,704 0	WP
計				2,119,704 2,119,704 0	
型枠工事		1	式	2,981,160 2,981,160 0	WP
計				2,981,160 2,981,160 0	
防水工事		1	式	766,991 766,991 0	WP
計				766,991 766,991 0	
金属工事		1	式	595,459 595,459 0	WP
計				595,459 595,459 0	
左官工事		1	式	506,892 506,892 0	WP
計				506,892 506,892 0	
金属製建具工事		1	式	1,401,176 1,401,176 0	WP
計				1,401,176 1,401,176 0	

[illegible]

コスト庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	329,953 329,953 0	WP
計				329,953 329,953 0	
土工事		1	式	61,837 61,837 0	WP
計				61,837 61,837 0	
地業工事		1	式	20,050 20,050 0	WP
計				20,050 20,050 0	
鉄筋工事		1	式	310,740 310,740 0	WP
計				310,740 310,740 0	
コンクリート工事		1	式	507,184 507,184 0	WP
計				507,184 507,184 0	
型枠工事		1	式	598,694 598,694 0	WP
計				598,694 598,694 0	
防水工事		1	式	144,733 144,733 0	WP
計				144,733 144,733 0	
金属工事		1	式	265,168 265,168 0	WP
計				265,168 265,168 0	
左官工事		1	式	122,560 122,560 0	WP
計				122,560 122,560 0	
金属製建具工事		1	式	323,000 323,000 0	WP
計				323,000 323,000 0	

[illegible]

キャピター					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	866,943 866,943 0	WP
計				866,943 866,943 0	
土工事		1	式	362,761 362,761 0	WP
計				362,761 362,761 0	
地業工事		1	式	23,258 23,258 0	WP
計				23,258 23,258 0	
鉄筋工事		1	式	285,020 285,020 0	WP
計				285,020 285,020 0	
コンクリート工事		1	式	367,294 367,294 0	WP
計				367,294 367,294 0	
型枠工事		1	式	201,096 201,096 0	WP
計				201,096 201,096 0	
鉄骨工事		1	式	2,416,712 2,416,712 0	WP
計				2,416,712 2,416,712 0	
屋根工事		1	式	5,470,370 5,470,370 0	WP
計				5,470,370 5,470,370 0	
木工事		1	式	2,032,800 2,032,800 0	WP
計				2,032,800 2,032,800 0	
金属工事		1	式	201,984 201,984 0	WP
計				201,984 201,984 0	

[illegible]

駐輪場 1 設置工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	0 001 179,835 179,835	
計				0 179,835 179,835	
土工		1	式	0 001 244,054 244,054	
計				0 244,054 244,054	
鉄筋	基礎・土間	1	式	0 001 196,712 196,712	
計				0 196,712 196,712	
コンクリート	捨てコン・基礎・土間	1	式	0 001 838,553 838,553	
計				0 838,553 838,553	
型枠	捨てコン・基礎・土間	1	式	0 001 327,120 327,120	
計				0 327,120 327,120	
左官	土間	1	式	0 001 149,075 149,075	
計				0 149,075 149,075	
ユニット及びその他	駐輪場	1	式	0 001 6,539,600 6,539,600	
計				0 6,539,600 6,539,600	
発生材処理	運搬	1	式	0 001 161,980 161,980	
発生材処理	処分	1	式	0 002 8,190 8,190	
計				0 170,170 170,170	

福島市

[illegible]

補助対象外 整備費					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
雨水排水設備工	作業土工	1	式	2,528,300 2,528,300 0	WP
雨水排水設備工	側溝工	1	式	15,474,200 15,474,200 0	WP
雨水排水設備工	集水桝工	1	式	10,093,300 10,093,300 0	WP
雨水排水設備工	管渠工	1	式	4,064,446 4,064,446 0	WP
雨水排水設備工	ガソリントラップ桝工	1	式	1,367,524 1,367,524 0	WP
雨水排水設備工	貯留施設工	1	式	3,361,771 3,361,771 0	WP
計				36,889,541 36,889,541 0	
園路広場設備工	舗装準備工	1	式	3,583,650 3,583,650 0	WP
園路広場設備工	アスファルト舗装工	1	式	4,470,660 4,470,660 0	WP
園路広場設備工	コンクリート系園路工	1	式	5,379,926 5,379,926 0	WP
園路広場設備工	園路縁石工	1	式	674,518 674,518 0	WP
計				14,108,754 14,108,754 0	
管理施設整備工	車止め工	1	式	2,097,141 2,097,141 0	WP
計				2,097,141 2,097,141 0	

倉庫棟		直接仮設工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
遣方	一 般	72	㎡	510	36,720	B0-132511 240301A-8	標準
		72			36,720		
		0			0		
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	72	㎡	1,010	72,720	B0-132514 240301A-8	資料
		72			72,720		
		0			0		
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	72	㎡	520	37,440	B0-132515 240301A-8	資料
		72			37,440		
		0			0		
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	72	㎡	2,390	172,080	B0-132531 240301A-8	資料
		72			172,080		
		0			0		
桝組足場	手すり先行方式 H12m以下	161	㎡	3,140	505,540	代価表 0037	
		161			505,540		
		0			0		
安全手摺		48	m	830	39,840	代価表 0038	
		48			39,840		
		0			0		
垂直養生シート		161	㎡	1,070	172,270	代価表 0040	
		161			172,270		
		0			0		
脚立足場		72	㎡	720	51,840	代価表 0042	
		72			51,840		
		0			0		
仮設材運搬 (桝組本足場) (手すり先行方式)	建桝幅900(二枚布)	161	㎡	360	57,960	B0-131691 240301A-8	標準
		161			57,960		
		0			0		
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	72	㎡	110	7,920	B0-131694 240301A-8	標準
		72			7,920		
		0			0		
仮設材運搬 (シート・ネット類)		161	㎡	9	1,449	B0-131688 240301A-8	標準
		161			1,449		
		0			0		
仮設材運搬 (安全てすり)	桝組本足場用(手すり先行方式)	48	m	79	3,792	B0-131671 240301A-8	標準
		48			3,792		
		0			0		
計					1,159,571 1,159,571 0		

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福 島 市

[illegible]

倉庫棟		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						(コメント)
横引ルーフトレイン	Φ75 鋳鉄製 シート防水用	2			30,800	代価表 0026
		2		15,400	30,800	
		0	か所		0	
中継ルーフトレイン	Φ75 鋳鉄製 塗膜防水用	2			7,960	代価表 0027
		2		3,980	7,960	
		0	か所		0	
アルミ笠木	アルミ既製品 W250	40.3			307,489	倉庫 笠木 1
		40.3		7,630	307,489	
		0	m		0	
笠木コーナー役物	アルミ既製品 W250 500+500 90°	2			30,800	倉庫 笠木 2
		2		15,400	30,800	
		0	か所		0	
笠木コーナー役物	アルミ既製品 W250 Tコーナー	2			89,800	倉庫 笠木 3
		2		44,900	89,800	
		0	か所		0	
笠木エンドプレート		2			9,380	倉庫 笠木 4
		2		4,690	9,380	
		0	か所		0	
堅樋	Φ89 アルミ ハンドレス	6			58,800	倉庫 堅樋 1
		6		9,800	58,800	
		0	m		0	
横引き用T字管 (キャップ付き)	アルミ	2			32,200	倉庫 堅樋 2
		2		16,100	32,200	
		0	か所		0	
(内部)						(コメント)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含 標準	10.8			27,000	B0-235416 240301A-8 参考
		10.8		2,500	27,000	
		0	m ²		0	
カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	1			1,230	B0-239686 240301A-8 協議
		1		1,230	1,230	
		0	m		0	
計					595,459	
					595,459	
					0	

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福 島 市

コシ庫		直接仮設工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
遣方	一 般	12	㎡	510	6,120	B0-132511 240301A-8	標準
		12			6,120		
		0			0		
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	12	㎡	1,010	12,120	B0-132514 240301A-8	資料
		12			12,120		
		0			0		
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	12	㎡	520	6,240	B0-132515 240301A-8	資料
		12			6,240		
		0			0		
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	12	㎡	2,390	28,680	B0-132531 240301A-8	資料
		12			28,680		
		0			0		
枠組足場	手すり先行方式 H12m以下	54.7	㎡	3,140	171,758	代価表	0045
		54.7			171,758		
		0			0		
安全手摺		18	m	830	14,940	代価表	0047
		18			14,940		
		0			0		
垂直養生シート		54.7	㎡	1,070	58,529	代価表	0049
		54.7			58,529		
		0			0		
脚立足場		12	㎡	720	8,640	代価表	0051
		12			8,640		
		0			0		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	54.7	㎡	360	19,692	B0-131691 240301A-8	標準
		54.7			19,692		
		0			0		
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	12	㎡	110	1,320	B0-131694 240301A-8	標準
		12			1,320		
		0			0		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	18	m	79	1,422	B0-131671 240301A-8	標準
		18			1,422		
		0			0		
仮設材運搬 (シート・ネット類)		54.7	㎡	9	492	B0-131688 240301A-8	標準
		54.7			492		
		0			0		
計					329,953 329,953 0		

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福島市

[illegible]

[illegible]

福 島 市

[illegible]

福島市

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福 島 市

鉄骨工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SC51丸鋼	STK400 ○-216.3*12	1.8 1.8 0	t	205,000	369,000 369,000 0	代価表 0001
H鋼	SN400B H-200x100x5.5x8	0.4 0.4 0	t	126,000	50,400 50,400 0	代価表 0017
H鋼	SS400 H-150*75*5*7	0.1 0.1 0	t	128,000	12,800 12,800 0	代価表 0018
H鋼	SS400 H-148*100*6*9	0.1 0.1 0	t	126,000	12,600 12,600 0	代価表 0019
BH鋼	SN400B BH-200~100*200*9*12	1.5 1.5 0	t	135,000	202,500 202,500 0	代価表 0002
溝形鋼	SS400 [-100*50*5*7.5	0.2 0.2 0	t	126,000	25,200 25,200 0	代価表 0004
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100*50*20*2.3	0.4 0.4 0	t	188,000	75,200 75,200 0	代価表 0003
鋼板	SS400 PL-6	0.1 0.1 0	t	188,000	18,800 18,800 0	代価表 0013
鋼板	SS400 PL-9	0.3 0.3 0	t	187,000	56,100 56,100 0	代価表 0014
H鋼	SS400 PL-16	0.1 0.1 0	t	185,000	18,500 18,500 0	代価表 0020
鋼板	SN400B PL-6	0.2 0.2 0	t	190,000	38,000 38,000 0	代価表 0012
鋼板	SN400B PL-9	0.1 0.1 0	t	190,000	19,000 19,000 0	代価表 0011
鋼板	SN400B PL-12	0.2 0.2 0	t	190,000	38,000 38,000 0	代価表 0008
鋼板	SN400B PL-16	0.2 0.2 0	t	196,000	39,200 39,200 0	代価表 0009
鋼板	SN400B PL-24	0.2 0.2 0	t	196,000	39,200 39,200 0	代価表 0010
高力ボルト	S10T M20	473 473 0	本	140	66,220 66,220 0	代価表 0015
高力ボルト	S10T M16	174 174 0	本	89	15,486 15,486 0	代価表 0021
HV51フレース	SS400 1-M20 L2880	12 12 0	本	4,050	48,600 48,600 0	代価表 0005
HV51フレース	SS400 1-M20 L3110	4 4 0	本	4,210	16,840 16,840 0	代価表 0006
HV51フレース	SS400 1-M20 L3300	6 6 0	本	4,340	26,040 26,040 0	代価表 0007

鉄骨工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	SD390 M20	24 24 0	本	580	13,920 13,920 0	代価表 0016
スクラップ 控除		▲0.2 ▲0.2 0			▲8,200 ▲8,200 0	(見積り・刊行物等)
トルシア形 高力ボルト締付け	トルシア鉄骨 1,000本未満 施工手間	647 647 0		300	194,100 194,100 0	B0-137423 240301A-8 参考
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	24 24 0	本	2,730	65,520 65,520 0	B0-137411 240301A-8 参考
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	0.4 0.4 0			60,400 60,400 0	B0-137311 240301A-8 標準
工場加工組立		5.2 5.2 0		83,300	433,160 433,160 0	(見積り・刊行物等)
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	5.2 5.2 0	t	19,200	99,840 99,840 0	B0-137211 240301A-8 参考
鉄骨足場	単管吊り足場	60.5 60.5 0		1,480	89,540 89,540 0	B0-137081 240301A-8 標準
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 工場1回目 素地B種	156 156 0			87,360 87,360 0	B0-538812 240301A-8 市加
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 1回目別途	5.2 5.2 0	t	12,300	63,960 63,960 0	B0-137251 240301A-8 協議
鉄骨運搬	6t車	5.2 5.2 0		5,430	28,236 28,236 0	B0-137613 240301A-8 協議
鉄骨機械運転 (トラック)	普通用 6t積	1 1 0			45,200 45,200 0	B0-135711 240301A-8 協議
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	60.5 60.5 0	㎡	99	5,990 5,990 0	B0-135611 240301A-8 標準
超音波探傷試験	報告書作成共	1 1 0		50,000	50,000 50,000 0	B1-101020 240301A-8 独自
計					2,416,712 2,416,712 0	

キャノピー 屋根工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スチール防水屋根	高耐候塩ビ系防水	60.5			1,185,800	キャノピー屋根工事 1
	シートt1.2t0.4積層板共ガルバリウム鋼板	60.5		19,600	1,185,800	
	木毛セメント板t25	0	m ²		0	
内樋納め	高耐候塩ビ系防水	41.6			549,120	キャノピー屋根工事 2
	シートt1.2ガルバリウム鋼板t0.4積層板共	41.6		13,200	549,120	
	構造用合板t12	0	m		0	
アルミパネ裏面納め	高耐候塩ビ系防水	56.2			1,258,880	キャノピー屋根工事 4
	シートt1.2ガルバリウム鋼板t0.4積層板共	56.2		22,400	1,258,880	
	構造用合板t12	0	m		0	
柱廻り納め 水切り込み	ガルバリウム鋼板t0.4積層板共	4			137,200	キャノピー屋根工事 5
	高耐候塩ビ系防水シートt1.2	4		34,300	137,200	
		0	本		0	
ドレン納め	φ50	5			150,500	キャノピー屋根工事 6
		5		30,100	150,500	
		0	か所		0	
ルーフトレイン	Φ50	5			23,350	代価表 0028
		5		4,670	23,350	
		0	か所		0	
軒先幕板	H150					キャノピーアルミカットパネ 1
	アルミカットパネ t3.0					
	フッ素樹脂焼付塗装ﾌﾟﾗｸｴｯﾄ FB-3*25					
	溶融亜鉛メッキ	23.4			687,960	
屋根幕板	シーリング 共	23.4		29,400	687,960	キャノピーアルミカットパネ 2
		0	m		0	
	H300					
	アルミカットパネ t3.0					
屋根幕板	フッ素樹脂焼付塗装ﾌﾟﾗｸｴｯﾄ FB-3*25					キャノピーアルミカットパネ 3
	溶融亜鉛メッキ	22.4			1,050,560	
	シーリング 共	22.4		46,900	1,050,560	
		0	m		0	
屋根幕板	H150～300					キャノピーアルミカットパネ 3
	アルミカットパネ t3.0					
	フッ素樹脂焼付塗装ﾌﾟﾗｸｴｯﾄ FB-3*25					
	溶融亜鉛メッキ	10			427,000	
計	シーリング 共	10		42,700	427,000	
		0	m		0	
					5,470,370	
					5,470,370	
					0	

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福 島 市

駐輪場 1 設置工事		コンクリート		捨てコン・基礎・土間		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート A (県北 1)	FC18 スランプ 15	0			0	B1-100001 240815A-8 ※独自
		5.3		18,100	95,930	
		5.3	m3		95,930	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	0			0	B0-434215 240815A-8 市場
		5.3		2,390	12,667	
		5.3	m3		12,667	
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回以下 基本料金別途加算	0			0	B0-434228 240815A-8 ※市場
		5.3		810	4,293	
		5.3	m3		4,293	
生コンクリート A (県北 1)	FC24 スランプ 18	0			0	B1-100001 240815A-8 ※独自
		10.8		18,400	198,720	
		10.8	m3		198,720	
構造体強度補正	+6N/mm2	0			0	代価表 0106
		10.8		1,000	10,800	
		10.8	m3		10,800	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	0			0	B0-434215 240815A-8 補市
		10.8		1,600	17,280	
		10.8	m3		17,280	
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回以下 基本料金別途加算	0			0	B0-434228 240815A-8 ※市場
		10.8		810	8,748	
		10.8	m3		8,748	
生コンクリート A (県北 1)	FC24 スランプ 18	0			0	B1-100001 240815A-8 ※独自
		10.9		18,400	200,560	
		10.9	m3		200,560	
構造体強度補正	+6N/mm2	0			0	代価表 0106
		10.9		1,000	10,900	
		10.9	m3		10,900	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	0			0	B0-434215 240815A-8 市場
		10.9		1,140	12,426	
		10.9	m3		12,426	
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回以下 基本料金別途加算	0			0	B0-434228 240815A-8 ※市場
		10.9		810	8,829	
		10.9	m3		8,829	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3/回以下	0			0	B0-434229 240815A-8 市場
		3		85,800	257,400	
		3	回		257,400	
計					0	
					838,553	
					838,553	

福 島 市

[illegible]

福 島 市

屋外サイン 設置工事		屋外サイン		屋外サイン基礎		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	0			0	B0-432211 240815A-8 補市
		4.3		1,270	5,461	
		4.3	m3		5,461	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0			0	B0-432251 240815A-8 補市
		3.1		2,360	7,316	
		3.1	m3		7,316	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0			0	B0-132623 240815A-8 標準
		1.2		4,450	5,340	
		1.2	m3		5,340	
残土処分		0			0	残土処分 5
		1.2		1,200	1,440	
		1.2	m3		1,440	
床付け	つば,布掘り	0			0	B0-432226 240815A-8 市場
		2.1		320	672	
		2.1	m2		672	
砂利地業	再生クラッシュラン	0			0	B0-133421 240815A-8 標準
		0.2		8,020	1,604	
		0.2	m3		1,604	
生コンクリート A(県北1)	呼び強度18 スランプ15	0			0	B1-100001 240815A-8 独自
		0.1		18,100	1,810	
		0.1	m3		1,810	
生コンクリート A(県北1)	呼び強度21 スランプ18	0			0	B1-100001 240815A-8 独自
		1.1		17,900	19,690	
		1.1	m3		19,690	
構造体強度補正	+6N/mm2	0			0	代備表 0107
		1.1		1,000	1,100	
		1.1	m3		1,100	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 -	0			0	B0-434215 240815A-8 補市
		1.2		16,300	19,560	
		1.2	m3		19,560	
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	0			0	B0-434411 240815A-8 市場
		5		5,280	26,400	
		5	m2		26,400	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	0			0	B0-434411 240815A-8 補市
		3.5		5,490	19,215	
		3.5	m2		19,215	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0			0	B0-434421 240815A-8 市場
		8.5		360	3,060	
		8.5	m2		3,060	
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	0			0	B0-134441 240815A-8 標準
		2.8		980	2,744	
		2.8	m2		2,744	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0			0	B0-116131 240815A-8 参資
		0.1		116,000	11,600	
		0.1	t		11,600	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0			0	B0-436212 240815A-8 補市
		0.1		129,000	12,900	
		0.1	t		12,900	
スクラップ控除	鉄屑 ヘビー H2	0			0	(見積り・刊行物等)
		▲0.1		42,000	▲4,200	
		▲0.1	t		▲4,200	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0			0	B0-436221 240815A-8 市場
		0.1		5,460	546	
		0.1	t		546	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0			0	B0-536213 240815A-8 市場
		1.6		750	1,200	
		1.6	m2		1,200	
計					0	
					137,458	
					137,458	

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福 島 市

福島市

福 島 市

補助対象外 整備費		雨水排水設備工		側溝工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型 側溝 材料	a-1 Ⅲ-A-a-24 240W×240H×600L	130	m	3,400	442,000	側溝(補助外) 1
		130			442,000	
		0			0	
プレキャストU型 側溝 据付費	a-1 Ⅲ-A-a-24 240W×240H×600L クラッシュラン (RC-40) 敷モルタル 含む	130	m	7,400	962,000	側溝(補助外) 2
		130			962,000	
		0			0	
プレキャストU型 側溝 材料	a-3 横断用 U型側溝 (呼び名 250) 460W×430H×2000L スチール製 グレーチング側溝蓋付 ボルト固定式 T-25用	12.3	m	93,000	1,143,900	側溝(補助外) 3
		12.3			1,143,900	
		0			0	
プレキャストU型 側溝 据付費	a-3 横断用 U型側溝 (呼び名 250) 460W×430H×2000L クラッシュラン (RC-40) 基礎コンクリート 敷モルタル 含む	12.3	m	11,000	135,300	側溝(補助外) 4
		12.3			135,300	
		0			0	
プレキャストU型 側溝 材料	a-4 落蓋式 U型側溝 Ⅲ-A-h-250 250W×250H×2000L	47.5	m	7,300	346,750	側溝(補助外) 5
		47.5			346,750	
		0			0	
プレキャストU型 側溝 据付費	a-4 落蓋式 U型側溝 Ⅲ-A-h-250 250W×250H×2000L クラッシュラン (RC-40) 敷モルタル 含む	47.5	m	11,000	522,500	側溝(補助外) 6
		47.5			522,500	
		0			0	
側溝蓋 材料	b-1 スレンダ側溝蓋 スチール製 ボルト固定式 T-2用	130	m	72,700	9,451,000	側溝(補助外) 7
		130			9,451,000	
		0			0	
側溝蓋 据付費	b-1 スレンダ側溝蓋 スチール製 ボルト固定式 T-2用	130	m	14,000	1,820,000	側溝(補助外) 8
		130			1,820,000	
		0			0	
側溝蓋 材料	b-4 グレーチング側溝蓋 スチール製 落ち蓋型側溝用 (かさ上げタイプ) T-2用 Ⅷ-C-b-250S	47.5	m	12,900	612,750	側溝(補助外) 9
		47.5			612,750	
		0			0	
側溝蓋 据付費	b-4 グレーチング側溝蓋 スチール製 落ち蓋型側溝用 (かさ上げタイプ) T-2用 Ⅷ-C-b-250S	47.5	m	800	38,000	側溝(補助外) 10
		47.5			38,000	
		0			0	
計					15,474,200	
					15,474,200	
					0	

補助対象外 整備費		雨水排水設備工		集水樹工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集水樹 RC-2 スレンダ-蓋用 材料	c-1 □450：内径 樹底：H=550 PC製品	15 15 0	個	50,100	751,500 751,500 0	集水樹(補助外) 1
集水樹 RC-2 スレンダ-蓋用 材料	c-2 □450：内径 樹底：H=590 PC製品	1 1 0	個	51,500	51,500 51,500 0	集水樹(補助外) 2
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	D1,D2,L □450：内径 樹底：H=550 PC製品	3 3 0	個	50,100	150,300 150,300 0	集水樹(補助外) 3
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	i □450：内径 樹底：H=580 PC製品	1 1 0	個	51,400	51,400 51,400 0	集水樹(補助外) 4
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	j □450：内径 樹底：H=630 PC製品	1 1 0	個	54,200	54,200 54,200 0	集水樹(補助外) 5
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	C □450：内径 樹底：H=640 PC製品	1 1 0	個	54,900	54,900 54,900 0	集水樹(補助外) 6
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	A □450：内径 樹底：H=650 PC製品	1 1 0	個	55,500	55,500 55,500 0	集水樹(補助外) 7
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	k □450：内径 樹底：H=670 PC製品	1 1 0	個	55,800	55,800 55,800 0	集水樹(補助外) 8
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	D □450：内径 樹底：H=680 PC製品	1 1 0	個	56,500	56,500 56,500 0	集水樹(補助外) 9
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	l □450：内径 樹底：H=710 PC製品	1 1 0	個	57,600	57,600 57,600 0	集水樹(補助外) 10
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	E □450：内径 樹底：H=730 PC製品	1 1 0	個	59,100	59,100 59,100 0	集水樹(補助外) 11
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	B、03 □450：内径 樹底：H=740 PC製品	2 2 0	個	59,800	119,600 119,600 0	集水樹(補助外) 12
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	d-1 □450：内径 樹底：H=600 PC製品	2 2 0	個	51,800	103,600 103,600 0	集水樹(補助外) 13
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	e-1 □450：内径 樹底：H=550 PC製品	3 3 0	個	50,100	150,300 150,300 0	集水樹(補助外) 14
集水樹 RC-2 クレーチング 蓋用 材料	e-2 □450：内径 樹底：H=650 PC製品	1 1 0	個	55,500	55,500 55,500 0	集水樹(補助外) 15
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	F、m、t □600：内径 樹底：H=770 PC製品	3 3 0	個	98,100	294,300 294,300 0	集水樹(補助外) 16
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	G、04、08 □600：内径 樹底：H=820 PC製品	3 3 0	個	101,000	303,000 303,000 0	集水樹(補助外) 17
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	05 □600：内径 樹底：H=850 PC製品	1 1 0	個	103,000	103,000 103,000 0	集水樹(補助外) 18
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	p、u、06 □600：内径 樹底：H=940 PC製品	3 3 0	個	112,000	336,000 336,000 0	集水樹(補助外) 19
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	K、v □600：内径 樹底：H=950 PC製品	2 2 0	個	113,000	226,000 226,000 0	集水樹(補助外) 20

補助対象外 整備費		雨水排水設備工		集水樹工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	w、01、07 □600：内径 樹底：H=1,000 PC製品	3 3 0	個	116,000	348,000 348,000 0	集水樹(補助外) 21
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	q □600：内径 樹底：H=1,020 PC製品	1 1 0	個	118,000	118,000 118,000 0	集水樹(補助外) 22
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	r、02 □600：内径 樹底：H=1,080 PC製品	2 2 0	個	123,000	246,000 246,000 0	集水樹(補助外) 23
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	I □600：内径 樹底：H=1,090 PC製品	1 1 0	個	125,000	125,000 125,000 0	集水樹(補助外) 24
集水樹 RC-3 クレーチング 蓋用 材料	e-3 □600：内径 樹底：H=900 PC製品	1 1 0	個	108,000	108,000 108,000 0	集水樹(補助外) 25
集水樹 RC-2 据付費	□450：内径 樹底：H=550～740 PC製品 基礎砕石 均しコン 含む	35 35 0	個	51,000	1,785,000 1,785,000 0	集水樹(補助外) 26
集水樹 RC-3 据付費	□600：内径 樹底：H=770～1,090 PC製品 基礎砕石 均しコン 含む	20 20 0	個	71,000	1,420,000 1,420,000 0	集水樹(補助外) 27
樹蓋 スチール製 スレンダ-蓋 材料	ノンスリップタイプ □450 受枠共 T-2用	16 16 0	枚	48,000	768,000 768,000 0	集水樹(補助外) 28
樹蓋 スチール製 スレンダ-蓋 取付費	ノンスリップタイプ □450 受枠共 T-2用	16 16 0	枚	4,800	76,800 76,800 0	集水樹(補助外) 29
樹蓋 スチール製 クレーチング 蓋 材料	ノンスリップタイプ □450 受枠共 T-2用	10 10 0	枚	30,200	302,000 302,000 0	集水樹(補助外) 30
樹蓋 スチール製 クレーチング 蓋 材料	ノンスリップタイプ □450 受枠共 T-20用	7 7 0	枚	42,800	299,600 299,600 0	集水樹(補助外) 31
樹蓋 スチール製 クレーチング 蓋 材料	ノンスリップタイプ □450 受枠共 T-25用	2 2 0	枚	64,800	129,600 129,600 0	集水樹(補助外) 32
樹蓋 スチール製 クレーチング 蓋取付費	ノンスリップタイプ □450 受枠共 T-2用、T-20用、T-25用	19 19 0	枚	3,100	58,900 58,900 0	集水樹(補助外) 33
樹蓋 スチール製 クレーチング 蓋 材料	ノンスリップタイプ □600 受枠共 T-2用	17 17 0	枚	50,800	863,600 863,600 0	集水樹(補助外) 34
樹蓋 スチール製 クレーチング 蓋 材料	ノンスリップタイプ □600 受枠共 T-20用	3 3 0	枚	84,400	253,200 253,200 0	集水樹(補助外) 35
樹蓋 スチール製 クレーチング 蓋取付費	ノンスリップタイプ □600 受枠共 T-2用、T-20用	20 20 0	枚	5,100	102,000 102,000 0	集水樹(補助外) 36
計					10,093,300 10,093,300 0	

福 島 市

補助対象外 整備費		雨水排水設備工		ガソリントラップ柵工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 －	28.2	m ³	1,280	36,096	B0-432211 240301A-8 補市
		28.2			36,096	
		0			0	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	21.5	m ³	2,390	51,385	B0-432251 240301A-8 補市
		21.5			51,385	
		0			0	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	6.7	m ³	3,820	25,594	B0-132623 240301A-8 標準
		6.7			25,594	
		0			0	
残土処分		6.7	m ³	1,050	7,035	残土処分 10
		6.7			7,035	
		0			0	
床付け	つば,布掘り	6.8	m ²	320	2,176	B0-432226 240301A-8 市場
		6.8			2,176	
		0			0	
砂利地業	再生クラッシュラン	1	m ³	8,020	8,020	B0-133421 240301A-8 標準
		1			8,020	
		0			0	
生コンクリート A(県北1)	呼び強度18 スランプ 15	0.3	m ³	17,300	5,190	B1-100001 240301A-8 独自
		0.3			5,190	
		0			0	
生コンクリート A(県北1)	呼び強度21 スランプ 18	3	m ³	17,300	51,900	B1-100001 240301A-8 独自
		3			51,900	
		0			0	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 －	3.3	m ³	16,500	54,450	B0-434215 240301A-8 補市
		3.3			54,450	
		0			0	
型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	35.3	m ²	5,020	177,206	B0-434411 240301A-8 市場
		35.3			177,206	
		0			0	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	35.3	m ²	350	12,355	B0-434421 240301A-8 市場
		35.3			12,355	
		0			0	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.3	t	114,000	34,200	B0-116131 240301A-8 参資
		0.3			34,200	
		0			0	
鉄筋加工組立	小型構造物 －	0.3	t	125,000	37,500	B0-436212 240301A-8 補市
		0.3			37,500	
		0			0	
スクラップ 控除		▲0.01	t	41,000	▲410	(見積り・刊行物等)
		▲0.01			▲410	
		0			0	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.3	t	4,730	1,419	B0-436221 240301A-8 市場
		0.3			1,419	
		0			0	
壁防水モルタル塗り	モルタル仕上げ コンクリート面 金ごて 厚15	18.2	m ²	3,940	71,708	B0-236333 240301A-8 協参
		18.2			71,708	
		0			0	
マンホール	内径 □450(防臭型) MSD-450 T-20用	2	個	88,900	177,800	GT柵(補助外) 1
		2			177,800	
		0			0	
マンホール 取付費	内径 □450(防臭型) MSD-450 T-20用	2	個	6,500	13,000	GT柵(補助外) 2
		2			13,000	
		0			0	
マンホール	内径 □600(防臭型) MSD-600 T-20用	4	個	129,000	516,000	GT柵(補助外) 3
		4			516,000	
		0			0	
マンホール 取付費	内径 □600(防臭型) MSD-600 T-20用	4	個	8,300	33,200	GT柵(補助外) 4
		4			33,200	
		0			0	

福 島 市

補助対象外 整備費		雨水排水設備工		貯留施設工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	92.5	m ³	1,280	118,400	B0-432211 240301A-8 補市
		92.5			118,400	
		0			0	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	53.8	m ³	2,390	128,582	B0-432251 240301A-8 補市
		53.8			128,582	
		0			0	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	38.7	m ³	3,820	147,834	B0-132623 240301A-8 標準
		38.7			147,834	
		0			0	
残土処分		38.7	m ³	1,050	40,635	残土処分 11
		38.7			40,635	
		0			0	
床付け	つば,布掘り	47.5	m ²	320	15,200	B0-432226 240301A-8 市場
		47.5			15,200	
		0			0	
貯留施設：雨水貯留施設2号槽	貯留施設：雨水貯留施設2号槽	1	箇所	1,020,000	1,020,000	雨水貯留(補助外) 1
		1			1,020,000	
		0			0	
貯留施設：基礎 碎石	t=200 再生クワッシャーラン(RC-40)	47.5	m ²	4,600	218,500	雨水貯留(補助外) 2
		47.5			218,500	
		0			0	
貯留施設：砂	t=30 クッション用	47.5	m ²	3,700	175,750	雨水貯留(補助外) 3
		47.5			175,750	
		0			0	
貯留施設：硬質塩化ビニル管布設	排水管 VU200 砂基礎 T=100	47.3	m	11,900	562,870	雨水貯留(補助外) 4
		47.3			562,870	
		0			0	
集水樹：現場打 集水樹	コンクリート：18-8-40BB、 600×600×1,300H 鋼製蓋(600×600用、T-25) 足掛け金物：両足用φ27 幅300×長さ250 3本 基礎工(RC-40)共	1	箇所	221,000	221,000	雨水貯留(補助外) 5
		1			221,000	
		0			0	
集水樹：現場打 集水樹	コンクリート：18-8-40BB、 600×600×1,350H 鋼製蓋(600×600用、T-25) 足掛け金物：両足用φ27 幅300×長さ250 3本 基礎工(RC-40)共	1	箇所	221,000	221,000	雨水貯留(補助外) 5
		1			221,000	
		0			0	
集水樹：現場打 集水樹	コンクリート：18-8-40BB、 600×600×1,050H 鋼製蓋(600×600用、T-2) 足掛け金物：両足用φ27 幅300×長さ250 2本 基礎工(RC-40)共	1	箇所	176,000	176,000	雨水貯留(補助外) 6
		1			176,000	
		0			0	
集水樹：現場打 集水樹	コンクリート：18-8-40BB、 600×600×1,000H 鋼製蓋(600×600用、T-2) 足掛け金物：両足用φ27 幅300×長さ250 2本 基礎碎石共	1	箇所	172,000	172,000	雨水貯留(補助外) 7
		1			172,000	
		0			0	
集水樹：現場打 集水樹	コンクリート：18-8-40BB、 600×600×850H 鋼製蓋(600×600用、T-2) 基礎碎石共	1	箇所	144,000	144,000	雨水貯留(補助外) 8
		1			144,000	
		0			0	
計					3,361,771	
					3,361,771	
					0	

福 島 市

福 島 市

補助対象外 整備費		園路広場設備工		コンクリート系園路工			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
舗装 D1 : 下層 路盤工 車道部	再生クラッシャーラン RC-40 t =150	18.5 18.5 0	㎡	1,630	30,155 30,155 0	コン舗装(補助外) 1	
舗装 D : 下層 路盤工 歩道部	再生クラッシャーラン RC-40 t =100	374 374 0			519,860 519,860 0		コン舗装(補助外) 2
舗装 D1、D : 透水 シート	PK100 ホワイト	393 393 0			251,520 251,520 0		
舗装 D1 : クッション砂 車道部	砂 t =20 ロス ×1.29	0.5 0.5 0	m ³	375 375 0	コン舗装(補助外) 4		
舗装 D : クッション砂 歩道部	砂 t =30 ロス ×1.29	14.3 14.3 0		12,155 12,155 0		コン舗装(補助外) 5	
舗装 D1 : リサイクル インターロッキング®ブロック 舗装	リサイクル透水性インターロッキング®ブロック t =80 □100×100～100×300 ショット®ラスト加工 敷砂・透水シート 施工費含む 目地砂 材料・施工費含む	18.5 18.5 0		㎡			246,050 246,050 0
舗装 D : リサイクル インターロッキング®ブロック 舗装	リサイクル透水性インターロッキング®ブロック t =60 □100×100～100×300 ショット®ラスト加工 敷砂・透水シート 施工費含む 目地砂 材料・施工費含む	369 369 0	4,059,000 4,059,000 0		コン舗装(補助外) 7		
表層工 : 視覚障害 者誘導用®ブロック	t =60 □300 透水タイプ 敷砂・透水シート 施工費含む 目地砂 材料・施工費含む	5.7 5.7 0	㎡			83,790 83,790 0	コン舗装(補助外) 8
生コンクリート A (県北 1)	呼び強度24 スランプ 18 土間コン	0.2 0.2 0		m ³		3,560 3,560 0	
生コンクリート A (県北 1)	呼び強度24 スランプ 18 シンターコン	0.1 0.1 0			17,800 17,800 0	B1-100001 240301A-8 ※独自	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 －	0.3 0.3 0	m ³		4,950 4,950 0		B0-434215 240301A-8 ※補市
型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	4.3 4.3 0		㎡	21,586 21,586 0		
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	4.3 4.3 0			m ³	1,505 1,505 0	
ワイヤーメッシュ (溶接金網)	6φ×100目	68.4 68.4 0	㎡			143,640 143,640 0	コン舗装(補助外) 9
計						5,379,926 5,379,926 0	

福 島 市

補助対象外 整備費		管理施設整備工		車止め工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 －	9.4	m ³	1,280	12,032	B0-432211 240301A-8 補市
		9.4			12,032	
		0			0	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.6	m ³	2,390	20,554	B0-432251 240301A-8 補市
		8.6			20,554	
		0			0	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 9.0km以下	0.8	m ³	3,820	3,056	B0-132623 240301A-8 標準
		0.8			3,056	
		0			0	
残土処分		0.8	m ³	1,050	840	残土処分 15
		0.8			840	
		0			0	
床付け	つば,布掘り	3.6	m ²	320	1,152	B0-432226 240301A-8 市場
		3.6			1,152	
		0			0	
砂利地業	再生クラッシュラン	0.3	m ³	8,020	2,406	B0-133421 240301A-8 標準
		0.3			2,406	
		0			0	
生コンクリート A(県北1)	呼び強度18 スランプ 15	0.5	m ³	17,300	8,650	B1-100001 240301A-8 独自
		0.5			8,650	
		0			0	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 －	0.5	m ³	16,500	8,250	B0-434215 240301A-8 ※補市
		0.5			8,250	
		0			0	
型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	7.3	m ²	5,020	36,646	B0-434411 240301A-8 市場
		7.3			36,646	
		0			0	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	7.3	m ²	350	2,555	B0-434421 240301A-8 市場
		7.3			2,555	
		0			0	
車止めバリアー 材料	φ76.3 差込式 斜付 H850	29	本	51,000	1,479,000	車止め(補助外) 1
		29			1,479,000	
		0			0	
車止めバリアー 取付費	φ76.3 差込式 斜付 H850	29	本	18,000	522,000	車止め(補助外) 2
		29			522,000	
		0			0	
計					2,097,141	
					2,097,141	
					0	

倉庫棟電気設備工事			電灯設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ボ リエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	1. 6mm	68	m	260	17,680	E0-132521 240301A-8 補市
		68			17,680	
		0			0	
600V耐燃性ボ リエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	75	m	310	23,250	E0-132521 240301A-8 補市
		75			23,250	
		0			0	
600Vボ リエチレン絶縁耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	2	m	340	680	E0-132621 240301A-8 市場
		2			680	
		0			0	
600Vボ リエチレン絶縁耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	380	760	E0-132621 240301A-8 補市
		2			760	
		0			0	
600Vボ リエチレン絶縁耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	5	m	460	2,300	E0-132621 240301A-8 市場
		5			2,300	
		0			0	
600Vボ リエチレン絶縁耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	2	m	600	1,200	E0-132621 240301A-8 市場
		2			1,200	
		0			0	
600Vボ リエチレン絶縁耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	650	1,300	E0-132621 240301A-8 補市
		2			1,300	
		0			0	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m	640	7,040	E0-131133 240301A-8 市場
		11			7,040	
		0			0	
合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	4	個	1,960	7,840	E0-131372 240301A-8 市場
		4			7,840	
		0			0	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個	1,950	11,700	E0-131371 240301A-8 市場
		6			11,700	
		0			0	
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	2	個	2,250	4,500	E0-531142 240301A-8 標準
		2			4,500	
		0			0	
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 -	2	個	2,890	5,780	E0-531142 240301A-8 標準
		2			5,780	
		0			0	
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	5	個	18,900	94,500	E0-532469 240301A-8 標準
		5			94,500	
		0			0	
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	4	個	26,400	105,600	E0-532469 240301A-8 標準
		4			105,600	
		0			0	
計					284,130	
					284,130	
					0	

倉庫棟電気設備工事			コンセント設備工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	25	m	260	6,500	E0-132521 240301A-8 補市		
		25			6,500			
		0			0			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	116	m	310	35,960	E0-132521 240301A-8 補市		
		116			35,960			
		0			0			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	12	m	600	7,200	E0-132621 240301A-8 市場		
		12			7,200			
		0			0			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	650	9,100	E0-132621 240301A-8 補市		
		14			9,100			
		0			0			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	77	m	640	49,280	E0-131133 240301A-8 市場		
		77			49,280			
		0			0			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	4	m	1,770	7,080	E0-431115 240301A-8 標準		
		4			7,080			
		0			0			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個	1,950	9,750	E0-131371 240301A-8 市場		
		5			9,750			
		0			0			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	7	個	1,960	13,720	E0-131372 240301A-8 市場		
		7			13,720			
		0			0			
タンブラースイッチ(金属プレート付)	PL 1P 4A ×1 ネーム付	1	組	2,430	2,430	代備表 0088		
		1			2,430			
		0			0			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個	2,980	14,900	E0-531192 240301A-8 標準		
		5			14,900			
		0			0			
コンセント(金属プレート付)赤色AC-GC回路	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	2,980	2,980	E0-531192 240301A-8 ※標準		
		1			2,980			
		0			0			
倉庫電灯盤設置	銅板製壁掛型 指定色塗装	1	面	951,000	951,000	代備表 0091		
		1			951,000			
		0			0			
計					1,109,900			
					1,109,900			
					0			

福 島 市

福 島 市

福島市

福 島 市

福 島 市

福島市

福島市

福 島 市

機械設備工事		換気設備		換気 ^ダ 外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
制気口類		1	式		14,440 14,440 0	別紙 00-0018
制気口 金網	200φ	1 1 0	個	6,960	6,960 6,960 0	代価表 0100
クrimp ^ダ 金網 取付費	0.1㎡以下	1 1 0	個	7,480	7,480 7,480 0	MO-542071 240301A-8 市場
計					14,440 14,440 0	
たわみ継手		1	式		1,400 1,400 0	別紙 00-0019
ダ ^ダ 外用たわみ継手		0.1 0.1 0	m	14,000	1,400 1,400 0	MO-742221 240301A-8 標準
計					1,400 1,400 0	
保温工事		1	式		22,600 22,600 0	別紙 00-0020
スパ ^ダ イラルダ ^ダ 外保温 (32K)	ダ ^ダ ラスカー ^ル 屋内露出 カー ^ダ 重鉛鉄板 200mm 保温厚50	2 2 0	m	11,300	22,600 22,600 0	MO-432173 240301A-8 市場
計					22,600 22,600 0	

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事		89,097,370						3,832,238
新営工事		99,702,757						4,154,853
監理事務所を設けない	9.5	10,605,387	4.51	0.00	4.51	0.924	1.00	322,615
小計		89,097,370						3,832,238
(率対象)		99,702,757						4,154,853
		10,605,387						322,615
建築工事		0						0
処分費		8,190						0
		8,190						0
建築工事		0						82,200
新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						82,200
		0						0
小計		0						82,200
(率対象外)		8,190						82,200
		8,190						0
合計		89,097,370						3,914,438
		99,710,947						4,237,053
		10,613,577						322,615
電気設備工事		1,644,410						201,440
新営工事	9.5	1,644,410	12.25	0.00	12.25	1.00	1.00	201,440
		0						0
小計		1,644,410						201,440
(率対象)		1,644,410						201,440
		0						0
合計		1,644,410						201,440
		1,644,410						201,440
		0						0
機械設備工事		658,391						53,790
新営工事	9.5	658,391	8.17	0.00	8.17	1.00	1.00	53,790
		0						0
小計		658,391						53,790
(率対象)		658,391						53,790
		0						0
機械設備工事		0						16,000
新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						16,000
		0						0
小計		0						16,000
(率対象外)		0						16,000
		0						0
合計		658,391						69,790
		658,391						69,790
		0						0
総計		91,400,171						4,185,668
		102,013,748						4,508,283
		10,613,577						322,615

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事	93,011,808						13,244,881
新営工事	103,939,810						14,083,844
監理事務所を設けない	10,928,002	13.55	0.00	13.55	1.00	1.00	838,963
小計	93,011,808						13,244,881
(率対象)	103,939,810						14,083,844
	10,928,002						838,963
建築工事	0						0
処分費	8,190						0
	8,190						0
小計	0						0
(率対象外)	8,190						0
	8,190						0
合計	93,011,808						13,244,881
	103,948,000						14,083,844
	10,936,192						838,963
電気設備工事	1,845,850						1,606,997
新営工事	1,845,850						1,606,997
	0	87.06	0.00	87.06	1.00	1.00	0
小計	1,845,850						1,606,997
(率対象)	1,845,850						1,606,997
	0						0
合計	1,845,850						1,606,997
	1,845,850						1,606,997
	0						0
機械設備工事	728,181						407,926
新営工事	728,181						407,926
	0	56.02	0.00	56.02	1.00	1.00	0
小計	728,181						407,926
(率対象)	728,181						407,926
	0						0
合計	728,181						407,926
	728,181						407,926
	0						0
総計	95,585,839						15,259,804
	106,522,031						16,098,767
	10,936,192						838,963

福 島 市

福島市

福島市

福 島 市

[illegible]

福 島 市

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
仕上足場	供用1日 賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 掛払い手間	m ²	1			660		代価表 0105
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	582.12	582.12		B0-131526 240815A-8 標準
内部仕上足場	供用1日 賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	10	1	2.73	27.3		B0-131526 240815A-8 標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	53.34	53.34		B0-131526 240815A-8 標準
計						662.76		
構造体強度補正	+6N/mm2	m3	1			1,000		代価表 0106
生コンクリート A（県北1）	呼び強度24 ステンブ 18	m3	▲1	1	18,400	▲18,400		B1-100001 240815A-8 独自
生コンクリート A（県北1）	呼び強度30 ステンブ 18	m3	1	1	19,400	19,400		B1-100001 240815A-8 独自
計						1,000		
構造体強度補正	+6N/mm2	m3	1			1,000		代価表 0107
生コンクリート A（県北1）	呼び強度21 ステンブ 18	m3	▲1	1	17,900	▲17,900		B1-100001 240815A-8 独自
生コンクリート A（県北1）	呼び強度27 ステンブ 18	m3	1	1	18,900	18,900		B1-100001 240815A-8 独自
計						1,000		

福 島 市