

令和6年3月市議会定例会議

## 予算特別委員会建設水道分科会資料(その2)

### 目次


【議案第1号 令和6年度福島市一般会計予算中、建設部所管分】

- 道路保全課
  - 土木費 道路橋りょう費  
位置図 . . . . P. 2~9
- 道路建設課
  - 土木費 道路橋りょう費  
位置図 . . . . P. 10~35
  - 土木費 都市計画費  
位置図 . . . . P. 36~41
- 河川課
  - 土木費 河川費  
位置図 . . . . P. 42~43


建設部




### 交通安全施設整備市単事業（東部支所管内）




大蔵・南慶二線 : 人にやさしい道づくり（歩道段差解消）





地域安全緊急対策事業



○長寿命化推進費(橋梁点検)




③中津川橋 (穴平・滑沢線)



⑥北焼野大橋 (小田・荒井線)

点検箇所	市道名	所在地
①新広瀬橋	黒沢・尼ヶ堂線	飯坂町茂庭字盆ヶ前 地内
②黒沢橋	黒沢・尼ヶ堂線	飯坂町茂庭字黒沢 地内
③中津川橋	穴平・滑沢線	飯坂町茂庭字キリ沢 地内
④名号大橋	穴平・滑沢線	飯坂町茂庭字小峯 地内
⑤早乙女橋	坂ノ上・下ノ町線	土湯温泉町字坂ノ上 地内
⑥北焼野大橋	小田・荒井線	山田字北焼野 地内
⑦川原田跨線橋	佐久間・西原山線	松川町下川崎字西原山 地内

○維持修繕費(橋梁補修)



⑤笠松橋 (西堀切・藤沢田線)



⑥日陰橋 (下町・関場線)



○長寿命化修繕事業費(道路メンテナンス事業)



①須川新橋 (佐原・折戸線)




⑧蓬莱北歩道橋 (南町・浅川線)

### 八島町地区周辺道路整備事業費 位置図



標準横断面



- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 表層工(透水性平板ブロック) t=6cm   | 表層工(排水性舗装 最大粒径20mm 空隙率20%程度) t=5cm  |
| サンドクッション(砂) t=3cm      | 基層工(再生材密粒度 A <sub>5</sub> 20) t=5cm |
| 路盤工(再生骨材 RC-40) t=10cm | 上層路盤工(粒度調整砕石 M-40) t=15cm           |
| フィルター層(砂) t=5cm        | 下層路盤工(再生骨材 RC-40) t=35cm            |
|                        | 路床置換(良質土 CBR20%以上) t=70cm           |

全体計画 L=500m W=12.0m


区分	事業内訳
R6 当初	用地買収 70㎡ 物件補償 1件

凡例	
	施行区間
	過年度 施行済
	次年度以降 施行予定

### 杉妻町御山線（新浜町工区）改良工事費 位置図



全体計画 L=460m W=15.0~18.0m




標準横断面

新浜町工区 L=270m W=15.0~18.0m

霞町工区 L=190m W=15.0m

交差点部




- |                     |         |                          |
|---------------------|---------|--------------------------|
| 平板ブロック(300×300×60)  | t=6cm   | (排水性舗装)                  |
| ソフトクッション(砂)         | t=3cm   | 表層工 空隙率20% 骨材20m/m t=5cm |
| 透水シート(長繊維材)JIF&系不織布 | t=1.0mm | 基層工(密粒度As20)             |
| 路盤工(再生骨材 RC-40m/m)  | t=10cm  | 上層路盤工(粒鋼砕石 0~40m/m)      |
|                     |         | 下層路盤工(再生骨材 RC-40m/m)     |

区分	事業内訳
R6当初	物件補償 6件 物件調査 1式


凡例	
	施行区間
	過年度 施行済
	次年度以降 施行予定

### 鳥川大笹生線改良工事費 位置図



標準横断面

全体計画 L=960m W=12.5m



区分	事業内訳
R6 当初	○1工区
	道路改良工 74m
	台帳整備 1式
	○2工区
	道路改良工 155m
	用地買収 649㎡
物件補償 2件	
物件調査 1式	


凡例	
	施行区間
	過年度 施行済
	次年度以降 施行予定

### 鳥川大笹生線（佐倉下工区）改良工事費 位置図






全体計画 交差点改良工 N=1箇所


標準横断面




表層工（再生砕粒20F アスコン）	t=5cm	歩道表層工（再生粗粒度13アスコン）	t=3cm
基層工（再生砕粒20 アスコン）	t=5cm	歩道路盤工（再生骨材 RC-40）	t=10cm
上層路盤工（粒間砕石 M40）	t=15cm		
下層路盤工（再生骨材 RC-40）	t=15cm		
路床改良工（安定処理）	t=70cm		

区分	事業内訳	凡例	
R6当初	交差点改良工 1箇所 物件補償 1件 台帳整備 1式		施行区間
			過年度 施行済
			次年度以降 施行予定

### 椿沢線改良工事費 位置図



標準横断面



- 表層工 (再生密粒度A<sub>s</sub>20F)、(密粒度G13F+改質IAs) t=5cm
- 上層路盤工 (粒調砕石M-40) 15cm
- 下層路盤工 (再生骨材RC-40) t=15、20cm
- 路床置換工 (良質土修正CBR20以上) t=50、60cm


区分	事業内訳
R6当初	用地測量 1式

凡例	
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span>	施行区間
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black;"></span>	過年度 施行済
<span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span>	次年度以降 施行予定


### 南町佐倉下線改良工事費 位置図



全体計画 L=280m W=12.0m




標準横断面




区分	事業内訳	凡例	
R6 当初	用地買収 70㎡		施行区間
	物件補償 1件		過年度 施行済
	物件調査 1式		次年度以降 施行予定

### 大蔵南慶二線（岡部工区）改良工事費 位置図



標準横断面




表層工（再生密粒度20F+改質11）t=5cm  
 基層工（再生粗粒度20）t=5cm  
 上層路盤工（粒調碎石）t=25cm  
 下層路盤工（RC-40）t=30cm

区分	事業内訳
R6当初	用地買収 30㎡

凡例	
	施行区間
	過年度 施行済
	次年度以降 施行予定





### 北谷地長畑線（北谷地工区）改良工事費 位置図





区分	事業内訳
R6当初	用地買収 17㎡ 土質調査 1式


凡例	
	施行区間
	過年度 施行済
	次年度以降 施行予定
























































### 北沢又丸子線（北沢又工区）改良工事費 位置図




区分	事業内訳	
R6当初	用地買収	1,312㎡
	物件補償	1件
	物件調査	1式

標準横断面




凡例	
	施行区間
	過年度 施行済
	次年度以降 施行予定


### 曾根田町桜木町線 (宮下町工区) 改良工事費 位置図




標準横断面




区分	事業内訳	凡例	
R 6 当初	道路改良工 96m		施行区間
	用地買収 150㎡		
	物件補償 1件		過年度 施行済
	台帳整備 1式		
			次年度以降 施行予定











県事業負担金 腰浜町町庭坂線改良工事費 位置図



全体計画 L=400m W=27.0m

区分	事業内訳
R6当初	用地買収 1,965㎡ 物件補償 1件

凡例	
	施行区間
	過年度 施行済
	次年度以降 施行予定



県事業負担金 急傾斜地崩壊防止対策事業 大森字椿館地内

